

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
DOPAP_VESAP

OPERE	
--------------	--

LAVORI	Lavori di rimozione vecchia guaina e rifacimento impermeabilizzazione cupola sorgente Pollentina interno area gruppo sorgentizio di Cassano Irpino (AV).
---------------	--

ELABORATO	ELENCO DEI PREZZI
------------------	--------------------------

ALTRO	
COMMITTENTE	
PROGETTISTA	geom. Francesco Campanelli_geom. Angelo Maria Chirico
RESPONSABILE	Ing. Luciano Venditti
DIRETTORE LAVORI	
IMPRESA	
RIF. TARIFFA	
DATA	,

IL PROGETTISTA

Numero d'Ord. Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di Misura	PREZZO Unitario Euro
LAVORI A MISURA			
1	<p>1</p> <p>Accurata rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere e il successivo trasporto e conferimento in discarica il tiro in basso, ecc. Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Euro venticinque/00)</p>	mq	25,00
2	<p>2</p> <p>Rimozione delle parti fatiscenti del sottofondo di qualsiasi spessore (camera d'aria in laterizio esistente) previa verifica dello stato di conservazione da parte della direzione lavori, la rimozione da effettuarsi a mano in modo accurato, per non danneggiare le parti sottostanti (cupola in c.a.) le quantità indicative nel presente computo saranno valutati in sede di esecuzione dei lavori. le quantità potranno essere in meno e/o in piu'. Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Euro quindici/00)</p>	mq	15,00
3	<p>3</p> <p>Rifacimento della camera d'aria rimossa con gli stessi materiali di quella esistente e degli stessi spessori, eseguita a mano con estrema accuratezza al fine di non causare danni alla sottostante struttura in c.a. cupola. Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Euro venticinque/00)</p>	mq	25,00
4	<p>4</p> <p>Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di materiali provenienti dai lavori oggetti del presente progetto quali: rimozione della guaina e dei materiali di sottofondo massetto, laterizi ecc. a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, e il ritorno in cantiere a vuoto, escluso il conferimento a discarica autorizzata. (Euro Zero/53)</p>	mc	0,53
5	<p>5</p> <p>Conferimento in discarica autorizzata di guaina e lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. (Euro trentuno/63)</p>	q.li	31,63
6	<p>6</p> <p>Conferimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti dallo</p>		

Numero d'Ord. Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di Misura	PREZZO Unitario Euro
7	<p>svellimento della guaina e dalla rimozione del sottofondo massetti, camera d'aria e di altri materiali. lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. (Euro tre/17)</p>	q.le	3,17
7	<p>7 Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida bicomponente priva di solventi (tipo MAPEI o similari), a immediata impermeabilità e pedonabilità, per l'impermeabilizzazione di coperture con finitura pedonabile. Il prodotto dovrà essere applicato mediante spruzzatrice industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di pistola autopulente, su supporti solidi e puliti, precedentemente trattati con primer, in uno spessore di 3 mm. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche (dopo 7 gg a +23°C): resistenza a trazione (DIN 53504) (N/mm²): 14 allungamento a rottura (DIN 53504) (%): 400 resistenza alla lacerazione (ISO 34-1) (N/mm): 55 durezza Shore A (DIN 53505): 70 temperatura di transizione vetrosa (°C): -50 Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte: La preparazione dei supporti, mediante malta cementizia a presa rapida fibrorinforzata per la realizzazione di superfici verticali e orizzontali per spessori da 3 a 30 mm.; la fornitura e posa del primer a base di resine sintetiche; la fornitura e posa della membrana impermeabilizzante poliuretana ibrida bicomponente; la fornitura e posa in opera della finitura alifatica resistenza all'usura e ai raggi UV. APPLICAZIONE A SPRUZZO SPESSORE MINIMO 3 mm. Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Euro centosedici/00)</p>	mq	116,00