

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
DOPAP_VESAP

OPERE	
--------------	--

LAVORI	Lavori di rimozione vecchia guaina e rifacimento impermeabilizzazione cupola sorgente Pollentina interno area gruppo sorgentizio di Cassano Irpino (AV).
---------------	--

ELABORATO	COMPUTO METRICO E STIMA
------------------	--------------------------------

ALTRO	
COMMITTENTE	
PROGETTISTA	geom. Francesco Campanelli_geom. Angelo Maria Chirico
RESPONSABILE	Ing. Luciano Venditti
DIRETTORE LAVORI	
IMPRESA	
RIF. TARIFFA	
DATA	,

IL PROGETTISTA

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	PREZZO Euro	IMPORTO Euro
			Lung.	Larg.	H/Peso			
	LAVORI A MISURA							
	001 Sorgente Pollentina_Cassano Irpino							
	001 Copertura cupola con manto impermeabilizzante							
1	1 Accurata rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli di q... ..di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito Calcolo siperficie cupola e fabbricati oggetti di intervento Area cordolo $3,14*(31,40*31,40)-(30,00*30,00)=mq.269,91$ Area cupola $2*3,14*15,00*6,50=mq.612,30$ Fabbricato A Fabbricato B Fabbricato C Fabbricato D	269,91 612,30	5,10 9,30 13,80 3,85	5,20 5,20 5,70 6,00		269,91 612,30 26,52 48,36 78,66 23,10		
	SOMMANO mq					1058,85	25,00	26.471,25
2	2 Rimozione delle parti fatiscanti del sottofondo di qualsiasi spessore (camera... ..di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta si considera un 20% di superfice che viene rimossa durante la rimozione del manto impermeabile e un 20% di sottofondo con camera d'aria da rifare per un totale del 40%.	0,40			1.058,850	423,54		
	SOMMANO mq					423,54	15,00	6.353,10
3	3 Rifacimento della camera d'aria rimossa con gli stessi materiali di quella esiste... ..di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta stessa quantità art. precedente.	0,40			1.058,850	423,54		
	SOMMANO mq					423,54	25,00	10.588,50
4	4 Trasporto a rifiuto in discarica							
	A Riportare							43.412,85

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	PREZZO Euro	IMPORTO Euro
			Lung.	Larg.	H/Peso			
	Riporto autorizzata di materiali provenienti dai lavori oggetti... ..e il ritorno in cantiere a vuoto, escluso il conferimento a discarica Camera d'aria.	1.058,85	0,40	0,20	50,000	4235,40		43.412,85
	Guaina	1.058,85		0,08	50,000	4235,40		
	SOMMANO mc					8470,80	0,53	4.489,52
5	5 Conferimento in discarica autorizzata di guaina e lo smaltimento, previa caratter... ..parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Guaina_ (si considerano n. 2 strati di guaina dello spessore di mm 4 e un peso a mq pari a kg. 8,80 pari a q.li 0,088) e un peso a mq pari a kg. 8,80 pari a q.li 0,088).	1.058,85			0,088	93,18		
	SOMMANO q.li					93,18	31,63	2.947,28
6	6 Conferimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti dallo svellimento d... ..parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. materiali edili.	1.058,85	0,40		1,500	635,31		
	SOMMANO q.le					635,31	3,17	2.013,93
7	7 Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida bicomponente priva di... ..di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito copertura pollentina	1.058,85				1058,85		
	SOMMANO mq					1058,85	116,00	122.826,60
	TOTALE Copertura cupola con mant...							175.690,18
	TOTALE LAVORI A MISURA							175.690,18

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	RIEPILOGO STRUTTURALE LAVORAZIONI		
		Categorie	Manufatti	Opere
	RIEPILOGO LAVORAZIONI A MISURA			
001	Sorgente Pollentina_Cassano Irpino			
001	Copertura cupola con manto impermeabilizz...			
001	Rimozione guaina	26.471,25		
002	Rimozione e rifacimento massetto camera d'...	16.941,60		
003	Trasporto a rifiuto e conferimento a discaric...	9.450,73		
004	Impermeabilizzazione cupola	122.826,60		
	Totale Copertura cupola con manto impermeabilizz...	175.690,18	175.690,18	
	Totale Sorgente Pollentina_Cassano Irpino		175.690,18	175.690,18
	TOTALE LAVORAZIONI A MISURA			175.690,18