

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 11/01/2019 - 0003284



Alla Direzione TECRI  
BARI

Alla Direzione INTAM  
BARI

Alla Direzione DIRPR  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	<b>PROGETTO: Impianto depurativo di Orsara (Fg)</b> Fornitura e posa in opera in emergenza di componenti a servizio della cabina elettrica MT di alimentazione dell'impianto.  Codice Intervento: <b>AGDFG0041</b>
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Orsara (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
<b>Descrizione del disservizio</b>	In data 18 dicembre 2018, presso il depuratore di Orsara di Puglia, si è verificata presso la cabina elettrica di comando per corto circuito. Dal sopralluogo è emerso che occorre sostituire la cella (già disponibile presso magazzino AQP), il sezionatore, gli isolatori e i cavi tipo RG7H1R 1x95 mmq. Per tale intervento è stata subito contattata dall'RCM la ditta esterna Cel che sta provvedendo con urgenza a reperire le forniture necessarie al ripristino.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 18/12/2018 l'RCM FG2, Daniele Spagnuolo, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p><b>Termini di consegna</b></p>	<p>Immediato</p>
<p><b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b></p>	<p><b>PROGETTO: Impianto depurativo di Orsara (Fg)</b></p> <p><b>Fornitura e posa in opera in emergenza di componenti a servizio della cabina elettrica MT di alimentazione dell'impianto.</b></p> <p>In particolare gli interventi da realizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia e messa in sicurezza all'interno della cabina elettrica, smontaggio del sezionatore, smontaggio di tutte le parti in avaria;</li> <li>- Sola installazione e collegamento in cabina di nuova cella Siemens (fornita da AQP) e modifica di relativa griglia di protezione;</li> <li>- Fornitura e posa in opera di sezionatore in MT, isolatori passanti, corde in cavo tipo RG7HIR 1x95 mmq con terminazioni MT, barra di azionamento e sgancio sezionatore, UPS online, zoccolo per accesso a pavimento cavi MT/BT e di tutto quanto si renderà necessario al ripristino della cabina;</li> </ul> <p><b>Condizioni fornitura:</b> La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p><b>Ulteriori Precisazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;</li> <li>- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;</li> <li>- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;</li> <li>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.</li> <li>- la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico:</li> </ul>



acquedotto  
pugliese  
Laquila - 1000 Fontane

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Geom. Daniele Spagnuolo Resp. Conduzione e Manutenzione FG2
Denominazione della Ditta affidataria	<b>CEL SRL FOGGIA</b>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui. <b>CEL SRL FOGGIA</b>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 15.769,24 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	<b>€ 14.000,00 + I.V.A. 22% (sconto 10%+ extra sconto riservato ad AQP)</b>
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<i>Offerta n.15C del 18.12.2018 ditta CEL SRL- FOGGIA</i>
Allegati	<i>Offerta Ditta CEL SRL - FOGGIA</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Geom. Daniele Spagnuolo

**Il Responsabile dell'Area**  
Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora