



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
Prot. I - 08/01/2019 - 0001945



Alla DIRPR  
Alla DIRAC

All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Ripristino funzionalità Pozzi " <b>GALUGNANO 2 E GALUGNANO 3</b> "
<b>Impianto</b>	Pozzi denominati " <b>GALUGNANO 2 e GALUGNANO 3</b> "
<b>U.T.</b>	DIRAP/Lecce – STO - LECCE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Interruzione della linea elettrica di alimentazione dei pozzi – dal quadro di comando generale al quadro di alimentazione sul boccapozzo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare il funzionamento dei pozzi, della portata complessiva di 53 l/sec. circa, al fine di addurre una maggiore portata al Serbatoio di Galugnano Alto, in ragione del contemporaneo fermo di altri pozzi della STO di Lecce.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	3 Dicembre 2018 – richiesto pronto intervento di ripristino linea elettrica a causa del contemporaneo fermo di altri pozzi nella STO di Lecce.
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica del danno alla linea elettrica da parte del Personale della D.L., richiesta di intervento urgente per l'immediato ripristino, ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura e l'installazione dei cavidotti. L'impresa scelta conosce perfettamente lo stato dei luoghi e il perfetto posizionamento dei cavidotti interrati ed il loro tracciato.
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza – Consegna lavori immediata, - Ultimazione Lavori entro il 22 Dicembre 2018.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Sfilaggio dei vecchi cavi parzialmente rimasti incastrati all'interno del cavidotto;</li><li>2) Pulizia definitiva del cavidotto e dei pozzetti mediante soffiggiamento per l'espulsione del materiale depositato all'interno</li><li>3) Scavo all'interno dell'area dell'impianto per individuare i cavi in corrispondenza del cedimento del terreno;</li><li>4) Fornitura e posa in opera dei nuovi cavi di alimentazione del Pozzo 2 sez. 1x95 – 1x70 oltre ai cavi di alimentazione 220V, cavi schermati per i sensori di campo sez. 3x4 e cavo elettrico per sondine contro la marcia a secco;</li><li>5) Riempimento dei pozzi con misto stabilizzato e successiva suggeratura con calcestruzzo di adeguato spessore al fine di scongiurare ulteriori furti.</li></ol>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Spedicato Impianti S.r.l. Via Don A. Niccoli, civ. 18 – 73041 CARMIANO (LE) -
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Impresa di Fiducia di AQP – che conosce perfettamente lo stato dei luoghi, il tracciato sotterraneo.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€. 24'525.96</b> oltre IVA come per Legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	Prezzi risultano congrui con sconti del 47% su forniture.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 430SFR del 30/11/2018 - Verbale di accertamento somma Urgenza
<b>Allegati</b>	Preventivo 430SFR del 30/11/2018 - Verbale di accertamento somma Urgenza + Relazione Tecnica.-

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

Rosario Mangia

**Il Responsabile del Procedimento**

(Ing. Sergio Blas)

**Il Responsabile dell'Area**

(Ing. Luciano Venditti)

**Si autorizza: Il Direttore DIRAP**

( Ing. Gianluigi Fiori )