

PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 Priorità II "Economia verde" - Az. 2.8 «Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato»

Sub-Azione: 2.8.2

Infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, distribuzione idrica per uso esclusivamente potabile, compresa la rifunzionalizzazione delle reti di distribuzione idrica

Costruzione dell'acquedotto di Borgo Tressanti ed Angeloni nel Comune di Cerignola (FG)

[P1773 - CUP E32E21000000005]

Quadro Economico: € 14.500.000

Spesa ammissibile al PR: € 10.437.458

Contributo concesso sul PR: € 9.291.902

L'intervento risponde all'obiettivo di soddisfare le esigenze di infrastrutturazione idrica e ha la finalità di assicurare il livello minimo di servizio in aree abitate ed in parte zonizzate secondo il Piano Regolatore Generale vigente.

Nello specifico è prevista la costruzione di una rete idrica che abbia inizio dalla rete idrica esistente del comune di Cerignola e che serva gli abitati di borgo Tressanti ed Angeloni. La necessità di prevedere una rete di distribuzione idrica per le suddette frazioni è legata alla presenza di una parte di popolazione che si è ivi stabilita, in origine per esigenze legate alle lavorazioni agricole, ed ora risiede stabilmente nella zona, comportando l'esigenza di infrastrutturazione e servizi.

Il risultato atteso dal progetto è quindi quello di assicurare la risorsa idrica alla popolazione residente nelle zone d'intervento. La rete idrica in progetto è stata definita individuando gli estendimenti necessari al completamento del servizio idrico alle aree deficitarie.

La rete si estende per una lunghezza complessiva di 19.885,46 m, si collega alla rete esistente in prossimità della stazione ferroviaria di Cerignola, e attraversando la SP77 - SP69 e la SP75 raggiunge i suddetti borghi.

Le tubazioni previste saranno in ghisa sferoidale con diametri del DN200, DN150 e DN100, mentre il tracciato attraverserà, con infissione «a spingitubo», la rete ferroviaria Foggia-Bari al km 560 e la rete autostradale A14 Bologna-Taranto al km 589. 3.

Il tempo fissato per l'ultimazione dei lavori è di circa 24 mesi (730 gg).

