PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 Priorità II “Economia verde” - Az. 2.8 «Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato»

Sub-Azione: 2.8.2

Infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, distribuzione idrica per uso esclusivamente potabile, compresa la rifunzionalizzazione delle reti di distribuzione idrica

Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell’abitato di Porto Cesareo con diramazione dal ramo jonico dell’Acquedotto del Sinni [P1941 - CUP E72E23000240005]

Quadro Economico: **€ 12.200.000**
Spesa ammissibile al PR: **€ 10.123.658**
Contributo concesso sul PR: € 9.012.542

L’intervento mira a rendere più stabile e resiliente il sistema dell’approvvigionamento idrico del Comune di Porto Cesareo, e consiste nella realizzazione di una nuova adduttrice, derivata dal ramo jonico dell’Acquedotto del Sinni, che andrà a sostituire ed integrare la fornitura esistente derivante dal serbatoio di Zanzara. Quest'opera garantirà l’approvvigionamento idrico anche per i complessi Eurovillage e Chiusurelle.
La soluzione sviluppata rappresenta un primo lotto funzionale.
Con successivi lotti saranno realizzati ulteriori interventi, finalizzati a dotare l'agglomerato di Porto Cesareo di un nuovo serbatoio e di una nuova adduttrice di alimentazione.

Complessivamente, è prevista la posa di:

- circa 6.190 ml in ghisa sferoidale del DN 500, per la realizzazione della suburbana, il cui tracciato planimetrico seguirà la SP 109 sino alla rotatoria di interconnessione con la SP 359;
- circa 3.428 ml in ghisa sferoidale del DN 300, che si sviluppa lungo la SP 359 fino all’Eurovillage. A sud su via Irlanda fino all’incrocio con via Svezia è prevista una derivazione DN 100 per alimentare Eurovillage e Chiusurelle.



L'Europa ti cambia la vita

PROGRAMMAZIONE REGIONALE
PUGLIA FESR - FSE+ 2021-2027