



acquedotto
pugliese
F.lli P.lli P.lli



DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 5 del 17/01/2020

Oggetto	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE PER STAZIONI VARIE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
Tipo di appalto	Fornitura in opera
Approvazione intervento	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (BR)
Luogo di esecuzione	Fornitura e posa in opera di nuove elettropompe più efficienti e performanti in sostituzione di quelle esistenti in diverse stazioni
Breve descrizione dell'intervento	Necessità di dotare le stazioni di sollevamento iniziale ed intermedio di nuove elettropompe più efficienti, che garantiscono il continuo sollevamento dei reflui
Motivazione	Selezione degli operatori economici tramite l'utilizzo dell'Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica ovvero indagine di mercato esplorativa o scelta diretta adeguatamente motivata – Categoria AA 23
Individuazione degli operatori economici	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero
Requisiti di ammissione	In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Importo a base d'asta	Euro 39.900,00 per fornitura e posa in opera di cui euro 439,54 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza
Durata dell'appalto	Giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine
Tipologia di procedura	Affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) mediante individuazione dell'operatore economico tramite indagine di mercato preliminare esplorativa
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione dalla D.L.
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 39.900,00 a valere sul budget investimenti
Responsabile del Procedimento	Ing. Domenica Vicenti – AQP S.p.a. – Struttura Territoriale Operativa Br/Ta – Viale Virgilio, n. 19 - 74100 Taranto

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori del 20/06/2019 Repertorio n. 520- Raccolta n. 347 - Registrata a Bari in data 24/06/2019 al n. 19465

Il Dirigente della Struttura Territoriale Operativa di BR/TA: ing. Emilio TARQUINIO

O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3 comma c)

Il Direttore/Responsabile 1° Livello:

Il Direttore Generale o Organo Delegato:



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

1

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE PER STAZIONI VARIE
PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)**

“Allegato C”

Redatto da: Area Esercizio Depurazione

Ing. Domenica Vicenti

Gennaio 2020

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 160613 - N° IT242224-UK - N° IT274902-UK

ALLEGATO C

ELENCO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI RICHIESTE

Quadro Economico dell'intervento:

Importo a corpo stimato	€ 39.900,00
<i>A – Fornitura in opera</i>	<i>€ 39.460,46</i>
<i>B - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 439,54</i>

L'appalto è relativo alla fornitura e posa in opera di n. 10 elettropompe, in sostituzione di quelle esistenti nelle stazioni: fanghi di supero, ricircolo miscela areata, acque di servizio e acque di lavaggio griglia, presso l'impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (BR).

In particolare è richiesta la fornitura e posa in opera di:

- N. 3 elettropompe per acque reflue in camera asciutta**, con caratteristiche simili a quelle esistenti di marca Caprari modello KKCW080HH+003041N3, installate presso la stazione fanghi di supero, complete di supporto di installazione orizzontale e aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

– Potenza nominale	Kw 3
– Prevalenza	12,1 m
– Portata	$0 < Q < 24,5$ l/s
– Tensione nominale	400 V- 3 fasi- 50Hz
– Grado di protezione	IP 55
– Diametro mandata	80 mm
– Tipo installazione	orizzontale



- | | |
|---------------------|--------------------|
| – Classe efficienza | IE 3 |
| – Girante | tipo inintascabile |
| – Materiale girante | Ghisa |
| – Materiale albero | Acciaio inox |

2. N. 3 elettropompe per acque reflue in camera asciutta, installate presso la stazione di ricircolo miscela areata, con caratteristiche simili a quelle esistenti di marca Caprari modello KKCM150LA+004061N3, complete di supporto di installazione orizzontale, aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| – Potenza nominale | Kw 4 |
| – Prevalenza | H (Q=0) 12,6 m – Hmax (Qmin) 10,1 m |
| – Portata | $10 < Q < 60$ l/s |
| – Tensione nominale | 400 V- 3 fasi- 50Hz |
| – Grado di protezione | IP 55 |
| – Diametro mandata | 150 mm |
| – Tipo installazione | orizzontale |
| – Classe efficienza | IE 3 |
| – Girante | tipo inintascabile |
| – Materiale girante | Ghisa |
| – Materiale albero | Acciaio inox |

3. N. 2 elettropompe monoblocco orizzontali, con caratteristiche simili a quelle esistenti di marca Caprari modello MDT40+M30075221, installate presso la stazione acque di servizio, completa di accessori, aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| – Potenza nominale | Kw 7,5 |
| – Tensione nominale | 400 V - 3 fasi -50 Hz |
| – DN flangia di mandata | UNI 40 PN 16 |
| – DN flangia di aspirazione | UNI 50 PN 16 |

4. N.2 elettropompe multicellulari verticali, con caratteristiche simili a quelle esistenti di marca Ebara modello EVMS10 6F5/2,2, installate presso la stazione acque di lavaggio della griglia, avente le seguenti caratteristiche costruttive:



– Potenza nominale	Kw 2,2
– Portata	100 l/min (min 75 l/m – max 250 l/m)
– Prevalenza	62 m (min 63,2 m – max 29,0 m)
– Tensione nominale	400 V- 3 fasi – 50 Hz
– Classe efficienza	IE 3
– Grado di protezione	IP 55

Luogo di consegna: impianto di depurazione di San Pietro Vernotico, C.da Pucciaruto – San Pietro Vernotico (BR).

- La fornitura deve essere idonea e pronta all'uso a cui è destinata, senza eccezione alcuna, con facoltà, da parte di AQP, di restituzione della merce non idonea e sostituzione della stessa con altra nuova ed efficiente;
- La fornitura è considerata completa solo dopo l'acquisizione da parte di AQP di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, libretti di uso e manutenzione e quant'altro secondo la normativa vigente;
- Trasporto e scarico: compreso;
- Termini per la consegna e posa in opera: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine;
- Garanzia: 12 mesi;
- Smontaggio e smaltimento dell'esistente;
- La fornitura comprende tutti i collegamenti elettrici e idraulici e tutto quanto necessario per dare la fornitura completa e perfettamente funzionante, comprese flange, guarnizioni e bulloneria;
- Messa in esercizio e prove di funzionamento.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 – 70121 Bari – Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

