



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. INT. N° 0049328
del 03-05-2016

DOPRI
DSCPT
IAUTC

Oggetto	Fuori servizio interruttore generale del trasformatore N. 2, per anomalia degli interblocchi meccanici e componenti ausiliare, il tutto installato presso il quadro del circuito elettrico di BT. presso la sala macchina.
Impianto	Sollevamento Idrico di Ortona (FG)
MAT	AVELLINO-FOGGIA
Descrizione del disservizio	Fuori servizio Interruttore Generale del trasformatore N. 2 in caso di mancato inserimento del l'Interruttore Generale N. 1 l'Impianto resta senza alimentazione elettrica.
Motivi dell'emergenza	Attualmente l'impianto è alimentato elettricamente con il trasformatore N. 1, in caso di anomalia dello stesso non è possibile mettere in esercizio il trasformatore N.2 in quanto l'interruttore generale è in avaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/05/2016 si è dato mandato alla Ditta S.P.I.M. s.r.l. per la sistemazione dell'Interruttore generale N.2 con sistemazione degli interblocchi meccanici, bobina di chiusura e apertura e componenti ausiliare.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto, smontaggio dell'interruttore estraibile in avaria tipo Siemens 3WL5 con verifica della funzionalità dei componenti ausiliari, fune di collegamento del sistema di scambio e bobina di rilancio
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio dell'interruttore Generale TR2, estraibile tipo Siemens 3WL5, trasporto in officina autorizzata per la sostituzione interblocchi meccanici con rinvio a fune, sostituzione della bobina di rilancio apertura e chiusura, sostituzione di organi di movimento, verifica dei contatti ausiliare e manutenzione degli organi in movimento.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.r.l. - 71126 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta Specializzata e disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.900,00 + IVA <u>Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo</u>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta congruo con sconto concordato	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l. – 71126 Manfredonia (FG)	
Allegati	Verbale di somma urgenza	del 03/05/2016
	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l.	del 03/05/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------

Il Richiedente

Geom. Silvio Ponzio




P.I. Diurno Gaetano



Il Responsabile dell'Area

Dr. Biagio del Priori



Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Girolamo Vitucci





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale Avellino - Foggia
Il Manager

Oggetto : Area Manutenzione & Engineering , manutenzione degli impianti di sollevamento idrici e fognanti ricadenti nella giurisdizione della MAT di Avellino - Foggia
Impianto di Sollevamento Idrico :Ortona. (FG)

**VERBALE DI SOPRALLUOGO
PER I PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA**

- Viste le comunicazioni della squadra Elettromeccanica in turno in data 02/05/2016 della MAT di Foggia relative all'anomalia del regolare funzionamento dell'Interruttore Generale del trasformatore N 2 l'anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di maggio, sono convenuti presso l'impianto di sollevamento idrico di Ortona (FG)

per l'AQP S.p.A.: Gaetano Diurno

per la Ditta S.P.I.M. S.r.l. Antonio Rignanese

Durante il sopralluogo si constata che:

L'impianto in oggetto risultava con funzionamento anomalo in quanto il quadro elettrico generale di bassa tensione in sala macchina si presentava con l'Interruttore Generale N2 difettoso a causa dei leverismi e ingranaggi interni fuori servizio. Dopo vari tentativi di riarmare l'interruttore, si è dato mandato alla Ditta S.P.I.M. srl per lo smontaggio dello stesso, con la sostituzione degli organi meccanici usurati , bobine di rilancio e contatti ausiliari, il tutto per il ripristino del regolare funzionamento. Inoltre, si è verificato per gli interventi sopra segnalati:

- l'inesistenza di cause ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia;
- il carattere di "somma urgenza", dovendo garantire in tempi rapidissimi, la corretta funzionalità dell'I.S.I.

Si dispone l'immediato inizio dei lavori, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Per l'AQP SpA

Geom. ~~SAVIO~~ POZZIO

p.i. Gaetano Diurno

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Biagio Del Priori

VISTO: Il Manager
Ing. Girolamo Vitucci

DIURNO GAETANO

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Sede Sociale: Via S. Vito, 10 - 71013 - Foggia (FG) - Tel. 0881/447111 - Fax 0881/447112 - Email: info@aquedotto-pugliese.it - P.I. 0150022071 - C.C. 0150022071

Garanzia UNI EN ISO 9001

ENI SINSERT