acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/05/2016 - 0053835

A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione trattamento biologico, sedimentazione finale, ispessimento e stabilizzazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Trinitapoli
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria pompa sollevamento dreni sedimentatore finale n. 2; rottura del collettore e la linea di spinta delle elettropompe del dreno del ex sedimentatore primario; corrosione della tubazione di dreno dell'ispessitore fanghi; difficoltà nella disidratazione dei fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il sollevamento dei dreni per evitare lo sversamento del liquame e fanghi; garantire il funzionamento dell'ispessitore e della stabilizzazione per favorire la rimozione della contenuto di acqua e la disidratabilità dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione delle carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/02/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni
Termini di consegna	Immediata - intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Fornitura e posa in opera presso il pozzetto schiume n°2 di n°1 elettropompa compreso lo smontaggio delle vecchie elettropompe; - Ripristino funzionale del collettore e della linea di spinta per il ricircolo del drenaggio sedimentatore ex primario

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- ripristino della linea di drenaggio dell'ispessitore e della stabilizzazione aerobica - Intervento per l'installazione della pompa relativa al polipreparatore compreso piping idraulico
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo n. 10/2016 del 11/03/2016 - €. 4.329,84 Preventivo n. 59/2016 del 11/03/2016 - €. 2.935,21 Preventivo n. 61/2016 del 11/03/2016 - €. 4.520,67 Preventivo n. 67/2016 del 04/02/2016 - €. 624,93 Totale: €. 12.410,65
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 10/2016 del 11/03/2016 - Sconto applicato del 15% Preventivo n. 59/2016 del 11/03/2016 - Sconto applicato del 20% Preventivo n. 61/2016 del 11/03/2016 - Sconto applicato del 20% Preventivo n. 67/2016 del 04/02/2016 - Sconto applicato del 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 10/2016 del 11/03/2016 Preventivo n. 59/2016 del 11/03/2016 Preventivo n. 61/2016 del 11/03/2016 Preventivo n. 61/2016 del 04/02/2016
Allegati	Documenti sopra citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio

AZIENDA CERTIFICATA

CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE

EN 1090-1:2009+A1:2011

C.F.:PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo	Data documento:	**Destinatario**
10/2016	***11/03/2016***	nome: **Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione**
		indirizzo:
		P.IVA

IMPIANTO DI: Trinitapoli

OGGETTO: ***Lavori di manutenzione straordinaria per la f. e po. di n°1 elettropompa sommersa relativa al pozzetto schiume n°2***

DESCRIZIONE	*U.M*	*QUANTITA'*	*PREZ.UNIT.*	*TOTALE*	*% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso*	*Importo manodopera non soggetta a ribasso*	*% Incidenza costi diretti sicurezza*	*Importo costi diretti sicurezza*	*Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta*
Pozzetto schiume n°2									
AP1 - F. e po. Presso il pozzetto schiume n°2 di n°1 elettropompa DN 80 con portata Q(m^3/h):35 H(m):6 compreso lo smontaggio delle vecchie elettropompe e l'installazione dei nuovi tubi guida da 2" in acciaio zincato, piede di accoppiamento e dei collegamenti elettrici	cad	1,00	€ 4.944,00	€ 4.944,00	13,68%	€ 676,56	3,50%	€ 173,04	€ 4.094,40

TOTALE PREVENTIVO	Sconto	PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 4.944,00	15%	€ 4.329,84	€ 952,56	€ 5.282,40

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053826

P.F.T.
TERMOIDRAULICA
di Palladino Fabrizio

AZIENDA CERTIFICATA

CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE

EN 1090-1:2009+A1:2011

C.F.:PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo	Data documento:	**Destinatario**
59/2016	*11/03/2016*	nome: **Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione**
		indirizzo:
		P.IVA

IMPIANTO DI: Trinitapoli

OGGETTO: ***Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del collettore e della linea di spinta per il ricircolo del drenaggio sedimentatore ex primario***



DESCRIZIONE	*U.M*	*QUANTITA'*	*PREZ.UNIT.*	*TOTALE*	*% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso*	*Importo manodopera non soggetta a ribasso*	*% Incidenza costi diretti sicurezza*	*Importo costi diretti sicurezza*	*Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta*
AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria presso il pozzetto schiume sedimentatore ex primario con lo scopo di ripristinare il collettore e la linea di spinta delle elettropompe per il ricircolo, con tubazione di sfiato.	cad	1,00	€ 3.218,00	€ 3.218,00	52,56%	€ 1.691,40	3,50%	€ 112,63	€ 1.413,97

TOTALE PREVENTIVO	Sconto	PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 3.218,00	20%	€ 2.935,21	€ 645,75	€ 3.580,95

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053827

P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio

AZIENDA CERTIFICATA

CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE

EN 1090-1:2009+A1:2011

C.F.:PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo	Data documento:	**Destinatario**
61/2016	*14/03/2016*	nome: **Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione**
		indirizzo:
		P.IVA

IMPIANTO DI: Trinitapoli

OGGETTO: ***Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di drenaggio dell'ispessitore e della stabilizzazione aerobica. Ripristino e riposizionamento cancello abbattuto da ignoti***

DESCRIZIONE	*U.M*	*QUANTITA'*	*PREZ.UNIT.*	*TOTALE*	*% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso*	*Importo manodopera non soggetta a ribasso*	*% Incidenza costi diretti sicurezza*	*Importo costi diretti sicurezza*	*Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta*
Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di drenaggio dell'ispessitore e della stabilizzazione aerobica									
AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di drenaggio dell'ispessitore: rimozione linea danneggiata DN 100 e sostituzione con nuova tubazione in acciaio catramato, compreso scavo a sezione obbligata per il tratto interrato in corrispondenza del pozzetto di raccolta adiacente	cad	1,00	€ 1.531,00	€ 1.531,00	41,07%	€ 628,80	3,50%	€ 53,59	€ 848,62
AP2 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di drenaggio della stabilizzazione aerobica: rimozione condotta di prelievo acque superficiali e realizzazione sistema di raccolta variabile con tubazione flessibile collegata ad un supporto galleggiante.	cad	1,00	€ 2.819,00	€ 2.819,00	58,48%	€ 1.648,64	3,50%	€ 98,67	€ 1.071,70
Ripristino e riposizionamento cancello abbattuto da ignoti									
AP3 - Intervento di manutenzione per la riparazione ed il riposizionamento del cancello abbattuto da ignoti. Lavoro di saldatura.	cad	1,00	€ 590,00	€ 590,00	66,61%	€ 393,00	3,50%	€ 20,65	€ 176,35

TOTALE PREVENTIVO	Sconto	PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 4.940,00	20%	€ 4.520,67	€ 994,55	€ 5.515,21

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053828

P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio

AZIENDA CERTIFICATA

CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE

EN 1090-1:2009+A1:2011

C.F.:PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo	Data documento:	**Destinatario**
67/2016	***04/02/2016***	nome: **Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione**
		indirizzo:
		P.IVA

IMPIANTO DI: San Ferdinando di Puglia

OGGETTO: ***Intervento per l'installazione della pompa relativa al polipreparatore***

DESCRIZIONE	*U.M*	*QUANTITA'*	*PREZ.UNIT.*	*TOTALE*	*% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso*	*Importo manodopera non soggetta a ribasso*	*% Incidenza costi diretti sicurezza*	*Importo costi diretti sicurezza*	*Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta*
AP1 - Intervento per l'installazione della pompa relativa al polipreparatore compreso piping idraulico	cp	1,00	€ 667,00	€ 667,00	64,96%	€ 433,28	3,50%	€ 23,35	€ 210,38

TOTALE PREVENTIVO	Sconto	PREVENTIVO SCONTATO					Iva 22%	Totale Ivato
€ 667,00	20%	€ 624,93					€ 137,48	€ 762,41

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053831