acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Potabilizzazione.

Acquedotto Pugliese
U - 03/05/2016 - 0048828

Bari,

Alla Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
70125 BARI

Alla Direzione Servizi Centrali
DSCPI -Sede

Alla Internal Auditing
Sede

Oggetto: Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA)
Fornitura ed installazione di n. 3 compressori a pistoni, Ingersoll Rand mod: T30X20P da 15 KW 20 Hp, su basamento, completi di quadro elettrico, avviamento stella triangolo ed elettrovalvola per lo scarico delle testate dopo il funzionamento a vuoto.

Si trasmette secondo Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 Par. 5.2.3. "Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza" la informativa per acquisti in emergenza, redatta in data 22/04/2016, relativa alla fornitura in oggetto.

La fornitura consiste in n. 3 compressori da installare nel locale elettropompe di sollevamento, per il reintegro del cuscinetto d'aria delle due casse d'aria, in sostituzione dei tre compressori esistenti "CECCATO" obsoleti e non più esercibili.

Scopo dell'intervento è di ripristinare l'efficienza del dispositivo di protezione contro il colpo di ariete e il funzionamento delle due casse d'aria poste per assicurare la continuità della vena fluida nella condotta di trasferimento dell'acqua potabile al nodo idrico di Parco del Marchese.

Distinti saluti

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione
Ing. Mauro Spagnoletta

Cod. 010919 (mod 23) - Tip. Publidea Policoro MT

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

[redacted]

Al Direttore Operativo- DOPAP
Al Direttore servizi Centrali- DSCPT
Alla Direzione DIRTC- IAUTC

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto in emergenza di n. 3 compressori a pistoni Ingersoll Rand mod: T30X20P da 15 Kw 20Hp su basamento, completi di quadro elettrico, avviamento stella triangolo ed elettrovalvola per lo scarico delle testate dopo il funzionamento a vuoto.
Impianto	Potabilizzatore del Sinni
U.T.	DOPAP-POTAP
Descrizione del disservizio	I tre compressori, fornitura Ceccato, installati nel locale pompe di sollevamento per il reintegro del cuscinetto d'aria delle due casse d'aria, pressione max di esercizio 15 Atm, portata 140 mc/h , in esercizio continuo, necessitano di essere sostituiti in quanto obsoleti e non più riparabili.
Motivi dell'emergenza	Attualmente due dei tre sono fuori servizio ed il terzo ha ridotto la portata di mandata. L'urgenza della fornitura deriva dalla necessità di garantire l'efficienza del dispositivo di protezione contro il colpo di ariete .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/04/2016 – Personale di Conduzione
Primi interventi adottati	Ridurre per quanto possibile l'avviamento e le fermate della 4 elettropompa di sollevamento al fine di limitare gli effetti del colpo di ariete. Si è provveduto a contattare un fornitore per l'approvvigionamento di compressori simili da installare in sostituzione di quelli esistenti
Termini di consegna	2 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 3 compressori a pistoni Ingersoll Rand mod: T30X20P da 15 Kw 20Hp su basamento, completi di quadro elettrico, avviamento stella triangolo ed elettrovalvola per lo scarico delle testate dopo il funzionamento a vuoto compreso il montaggio , l'avviamento ed il collaudo.
Denominazione della Ditta affidataria	Aircenter S.r.l. Via Barbaschello n. 22 Z.IND. 70033 Corato (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Ceccato interpellata ha comunicato che i compressori installati sono da tempo fuori produzione.Da una ricerca di mercato è stata individuata la ditta Ingersoll Rand che si è resa disponibile, tramite il suo fornitore di zona, a fornire compressori aventi caratteristiche tecniche simili ed intercambiabili con quelli esistenti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo € 16.691,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo al netto dello sconto applicato del 20%, confrontato con i prezzi di mercato di altre case costruttrici e con quanto acquistato presso altri impianti è da ritenersi congruo.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/preventivo della ditta)	Preventivo/Offerta N. 107G DEL 19/04/2016 della ditta Aircenter S.r.l.
Allegati	- Preventivo/Offerta N. 107G DEL 19/04/2016 della ditta Aircenter S.r.l. - Schede Tecniche

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

AIRCENTER
COMPONENTI E SOLUZIONI PER ARIA COMPRESSA

Ingersoll Rand
Industrial Technologies

Proteggere il tuo investimento – Aumentare l'Affidabilità – Risparmiare Energia

Ns. Prot. OF 107G
Aircenter S.r.l.
Via Barbaschello n. 22 Z.Ind.
70033 Corato (BA)
P.i. 06543160722
Tel./Fax 080-3720022
e-mail :danielegiordano@aircentersrl.it

Corato, 19 Aprile 16'

Spet.le
Acquedotto pugliese spa
Imp di potabilizzazione
del sinni

da:Giordano
Alla C. Att. : sig: Casarola
Epc: ing Orlando

Oggetto:Offerta compressori a pistoni

Vi invio migliore offerta per la fornitura di n.3 compressori a pistoni Ingersoll Rand mod: **T30X20P** compressori da 15kw 20 hp su basamento completo di quadro elettrico,avviamento stella triangolo,ed elettrovalvola per lo scarico delle testate dopo il funzionamento di vuoto.

Compressore a servizio delle casse d'aria della condotta premente

Per un totale di € 6890,00 cd sc 15%+5%+ iva

Per un totale complessivo di € 16.691,00+iva

Montaggio compressore avviamento e collaudo incluso

In caso di accettazione Vogliate ritenere valida la presente alle seguenti condizioni di Fornitura:

Resa : F.co Ns Magazzino
Imballo: Gratuito
Pagamento : solito in uso
Validità : 30 gg. Dalla presente
Trasporto: A mezzo nostro

In attesa di Sentirvi in merito, Distintamente Salutiamo.

DANIELE GIORDANO