



acquedotto
pugliese
L'acqua, tutto comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Trani
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio delle linee fanghi a servizio dei digestori e della disidratazione meccanica a causa di alcune rotture riscontrate lungo le tubazioni interrate in acciaio al carbonio
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle stazioni suddette al fine di evitare sversamenti di fanghi su suolo e sottosuolo e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche, presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31/05/2017, il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione delle tubazioni ed esecuzione di saggi per verificarne le relative condizioni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle linee fanghi a servizio dei digestori e della disidratazione meccanica mediante sostituzione delle tubazioni esistenti risultate usurate, con altre in PEAD per le parti interrate ed in acciaio inox per quelle aeree. Realizzazione di scavi, rinterri, demolizioni di parti in cemento e sistemazione di terreno vegetale con ausilio di mezzi meccanici; taglio, rimozione delle vecchie tubazioni, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA).



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 27.290,00 (ventisettemiladuecentonovanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 30.323,66 – sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 51 del 23/06/17
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: **Il Dirigente STO**
Ing. Girolamo Vitucci