



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement – Smart Procurement

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID Barletta – Manutenzione straordinaria della centrifuga JUMBO2 in servizio presso la stazione di disidratazione fanghi.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Barletta
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della centrifuga JUMBO2 a causa di avaria delle componenti elettriche e meccaniche.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il normale funzionamento della centrifuga in dotazione alla stazione di disidratazione garantendo la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo ai fini del rispetto del regolare andamento del processo depurativo e dei limiti tabellari allo scarico, tutelando l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 31/08/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio a seguito di verifiche anche da parte della Direzione Manutenzione Specialistica.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione; Richiesta di intervento a Manutenzione Specialistica per verifica preliminare; richiesta di intervento alla casa costruttrice dell'apparecchiatura per verifiche tecniche e successiva redazione di preventivo per manutenzione.
<b>Termini di consegna</b>	4 settimane dall'ordine tenuto conto che trattasi di intervento manutentivo complesso.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria alla centrifuga presso la disidratazione fanghi consiste nella fornitura e posa in opera di riduttore, motore trifase, oltre alla rigenerazione della coclea e alla fornitura di materiale accessorio quali anelli di tenuta e di spallamento e cuscinetti, previo ritiro della macchina dal nostro impianto e successivo riposizionamento ed avviamento dopo l'esecuzione dell'intervento di manutenzione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	PIERALISI MAIP S.p.A. – via Don Battistoni, 1 – 60035 JESI (AN)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria della fornitura è la casa produttrice dell'apparecchiatura pertanto viene rispettata la perfetta intercambiabilità dal punto di vista di caratteristiche tecniche e la sicurezza degli operatori in disidratazione tenuto conto che trattasi di apparecchiatura meccanica complessa con organi in movimento a frequenze elevate.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 48.981,26 – <b>prezzo scontato € 46.500,00</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; la ditta PIERALISI ha riservato lo sconto del 5% sulla manutenzione.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 10/09/2020
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco  


**Il Responsabile AED BAT**  
**Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

