

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 64128 del 12.10.2020

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20200908 ISI Orsara (FG) Lavori di adeguamento ed installazione nuova linea di pompaggio per il serbatoio di Orsara adeguata ai consumi estivi dell'abitato.
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	Al fine di adeguare i volumi idrici necessari ai consumi estivi dell'abitato di Orsara, si rende necessario adeguare la vecchia linea di pompaggio per permettere l'installazione di nuova apparecchiatura elettroidraulica.
Motivi dell'emergenza	Al fine di adeguare i volumi idrici necessari ai consumi estivi dell'abitato di Orsara, si rende necessario adeguare la vecchia linea di pompaggio per permettere l'installazione di nuova apparecchiatura elettroidraulica.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni/Richiesta via mail del 16 Giugno 2020 del dott. Del Priore - Responsabile AET della STO – AV/FG a seguito anomalie per bassa pressione dovute agli elevati consumi
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	-Rimozione vecchia apparecchiatura elettroidraulica, demolizione vecchio basamento in cls. -Rifacimento nuovo basamento in cls di mis. 240 x 70 adeguato alla nuova apparecchiatura elettroidraulica. -Rimozione vecchia tubazione in acciaio di aspirazione e mandata e collari ancoraggio in muratura. -Posizionamento nuova elettropompa comprensiva di telaio e giunto accoppiamento motore/pompa. -Preparazione piano di posa per il posizionamento nuova linea idraulica premente in acciaio di qualità L355 di calibratura adeguata comprensiva di saldature flange, valvolame e bulloneria. -Sostituzione mt. 18 condotta premente tubazione in acciaio DN 100 PN 45 interno impianto comprensivo di flange, curve, pezzi speciali, bulloneria di accoppiamento e guarnizioni adeguate alle pressioni d'esercizio. -collari in muratura. -Trasporto in discarica materiale di risulta.

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Denominazione della Ditta affidataria	Metal Civita srl- via Appula n. 8 – S. Paolo C. (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori – immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 5.788,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 10 %
Allegati	Offerta Economica n. 88 del 8.09.2020 Ditta Metal Civita srl – via Appula n. 8 – S. Paolo C. (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Direttore dei Lavori



Il R.U.P.



Si valida: Il Dirigente

