



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2020 - 0078100



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<i>Commessa: AQP.01.01.04.04.495</i> <i>Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOGGIA. LOCALITA' TRATTURO CASTIGLIONE. STAZIONE DI GRIGLIATURA FINE. ACQUISTO IN EMERGENZA DI GRIGLIA A NASTRO PER RIPRISTINO STAZIONE DI GRIGLIATURA FINE.</i> <i>Descrizione cdc Centro di profitto</i> <i>ID - FOGGIA PD35693P</i> <i>Importo Forniture € 45.000,00</i>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 30/11/2020 è stata data comunicazione del disservizio da parte degli operatori dell'impianto al Responsabile dell'Area Esercizio Depurazione Foggia.</p> <p>DISSERVIZIO:</p> <p>L'impianto di depurazione di Foggia è dotato di stazione di grigliatura fine. Attualmente il sistema è costituito da tre griglie fini di cui n°2 marca ANDRITZ.</p> <p>In data 30/11/2020 è stato comunicato dagli operatori dell'impianto al Responsabile dell'Area Esercizio Depurazione Foggia che La griglia matr. 132401950, già in pessime condizioni di esercizio, è in blocco a causa della rottura degli organi di trasmissione del moto;</p> <p>La griglia mod. Aquaguard, marca ANDRITZ, matr. 132401950, a servizio della stazione di cui in epigrafe, già presentava difficoltà di funzionamento a causa della rottura dei pettini e delle maglie delle catene di trasmissione del moto. I binari di scorrimento del tappeto</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>filtrante risultavano deformati e schiacciati. Prontamente sono intervenuti i tecnici AQP presso il depuratore in questione per individuare e valutare gli interventi da effettuarsi in estrema emergenza per il ripristino e la riattivazione funzionale della stazione in parola.</p>					
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire componenti non più funzionanti; • Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; • Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; • Mantenimento degli standards di Servizio. 					
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<p>30/11/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.</p>					
Termini di consegna	<p>90 gg</p>					
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Per quanto verificatosi, per assicurare la continuità di esercizio del depuratore è necessario procedere all'approvvigionamento della nuova griglia e relativi accessori con procedura emergenziale poiché sono divenuti incompatibili i tempi tecnici previsti dalle procedure ordinarie, in corso di esperimento da parte dell'Area Esercizio Depurazione Foggia, e oramai da interrompere per la sopraggiunta emergenza;</p> <p>1. Le forniture a piè d'opera sono relative a: N°1 GRIGLIA A NASTRO AQUAGUARD MODELLO MNT 3850 X 1400 X 6, secondo Specifiche richieste da AQP e riportate nel documento di offerta della ditta (rif. Offerta 3366474 rev. 2 del 30/11/2020 con ulteriore scontistica offerta, rispetto al preventivo Nr.: 3366474 Rev. 1 del 21 ottobre 2020)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">DISTINTA FORNITURE</td> </tr> <tr> <td>Griglia fine autopulente AQUA-GUARD® modello MNT 3850 x 1400 x 6 realizzata in acciaio Inox Aisi 304 e completa di copertura in accordo alle normative europee</td> </tr> <tr> <td>Quadro elettrico locale contenente tutti i comandi relativi alla griglia ed al sistema di trasporto grigliato se previsto.</td> </tr> <tr> <td>Trasporto Impianto di Foggia</td> </tr> <tr> <td>Supervisione al montaggio, Avviamento, collaudo ed istruzione del personale (n. 2 gg in sito)</td> </tr> </table>	DISTINTA FORNITURE	Griglia fine autopulente AQUA-GUARD® modello MNT 3850 x 1400 x 6 realizzata in acciaio Inox Aisi 304 e completa di copertura in accordo alle normative europee	Quadro elettrico locale contenente tutti i comandi relativi alla griglia ed al sistema di trasporto grigliato se previsto.	Trasporto Impianto di Foggia	Supervisione al montaggio, Avviamento, collaudo ed istruzione del personale (n. 2 gg in sito)
DISTINTA FORNITURE						
Griglia fine autopulente AQUA-GUARD® modello MNT 3850 x 1400 x 6 realizzata in acciaio Inox Aisi 304 e completa di copertura in accordo alle normative europee						
Quadro elettrico locale contenente tutti i comandi relativi alla griglia ed al sistema di trasporto grigliato se previsto.						
Trasporto Impianto di Foggia						
Supervisione al montaggio, Avviamento, collaudo ed istruzione del personale (n. 2 gg in sito)						

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Andritz Environment S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Antonio Pacinotti, 3/B – 20900 Monza (MB) Tel 0039 039 2287445 P. Iva 09894270967. e.mail : laura.vincenzi@andritz.com Pec : andritz@pec.it Sales Manager: Enrico Civardi e. mail:enrico.civardi@andritz.com. Offerta 3366474 rev. 2 del 30/11/2020 con ulteriore scontistica rispetto al preventivo Nr.: 3366474 Rev. 1 del 21 ottobre 2020) pari ad € 45.000,00+ IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta 3366474 rev. 2 del 30/11/2020 pari ad € 45.000,00+ IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore SCONTO PARI AD € 4.150,00+ ULTERIORE SCONTO DI € 1.050,00
Allegati	1. Offerta 3366474 rev. 2 del 30/11/2020; 2. Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro 

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas 

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella 