



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|---|---|---------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Polignano a Mare | |
| | Manutenzione straordinaria di parte dei locali interrati e dei locali tecnici presenti al piano terra. | |
| Impianto di depurazione | Polignano a Mare | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Necessità di effettuare la manutenzione straordinaria di parte dei locali interrati a servizio del sollevamento iniziale, ed in particolare del zona limitrofa alla stazione di sollevamento iniziale, a causa dell'ammaloramento del cemento armato, dove a causa dell'ossidazione dell'armatura, si potrebbero verificare delle cadute di calcinacci con grave rischio per la sicurezza degli operatori. Inoltre si rendeva necessario anche il ripristino dei calcestruzzi e dei manti di copertura dei locali tecnici presenti al piano terra. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 02/07/2020 | Vito Marangi |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | 23/12/2020 | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Ripristino dei calcestruzzi ai locali limitrofi al stazione di sollevamento iniziale, rifacimento degli intoci ammalorati utilizzando intonaco deumidificante (visto l'elevato tasso di umidità presente nei locali), rifacimento dell'intonaco nel vano scala, ripristino dei calcestruzzi al locale del paranco elettrico, ripristino degli intonaci e dei manti di copertura di alcuni locali tecnici al piano terra. Inoltre è stata realizzata la pavimentazione industriale e una rampa di accesso nella zona limitrofa alla centrifuga, previa realizzazione di massciata in stabilizzato e compattazione meccanica della stassa. | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Giannelli Impianti Srl | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 88.920,00 | |


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

| | | |
|---|--|----------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Computo consuntivo | del 23/12/2020 |
| Allegati | Computo consuntivo | del 23/12/2020 |


Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

