



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/12/2020 - 0079569

Prot.



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495</i> <i>Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOGGIA. LOCALITA' TRATTURO CASTIGLIONE.</i> <i>STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FANGHI PRIMARI.</i> <i>ACQUISTO IN EMERGENZA DI N° 2 POMPE E N° 2 TRITURATORI A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FANGHI PRIMARI.</i> <i>Descrizione cdc Centro di profitto</i> <i>ID - FOGGIA PD35693P</i> <i>CODICE INTERVENTO ATTRIBUITO DA UO: AEDFG021</i> <i>Importo Forniture € 16.600,00</i></p>
STO	<p>Struttura Territoriale Operativa AV/FG</p>
Descrizione del disservizio	<p>Presso il depuratore di Foggia, la stazione di sollevamento fanghi primari all'ispessitore/digestore anaerobico si compone, tra l'altro, di n°1 vasca di accumulo fanghi provenienti dai sedimentatori primari, linea 1 e 2, dalla quale originano n° 2 distinte linee di sollevamento fanghi all'ispessitore.</p> <p>Il 09/12/2020, presso la citata stazione di sollevamento fanghi primari, linea 2, durante le operazioni di manutenzione straordinaria gli operatori dell'impianto hanno constatato che, le apparecchiature risultavano bloccate ed in pessime condizioni di esercizio;</p> <p>La linea 1, a causa di precedenti disservizi, risultava già ferma in attesa di interventi specifici.</p> <p>Tale stato di fatto ha provocato l'immediato fermo della stazione di sollevamento in argomento.</p> <p>Le apparecchiature in questione risultano irreparabili per eccessiva vetustà; mancanza di garanzia di efficienza; cessata produzione di ricambi da parte della casa madre.</p>

Alu



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;• Mantenimento degli standards di Servizio.																
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/12/2020. Comunicazione telefonica da parte del personale AQP.																
Termini di consegna	consegna 20 giorni data ordine																
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Per fronteggiare la situazione emergenziale e garantire minimali attività di esercizio è stata disposta la collocazione, nel pozzetto di raccolta fanghi primari, di una elettropompa provvisoria, in luogo di quelle non più funzionanti;</p> <p>Per tutto quanto sopra dettagliato, per assicurare la continuità di esercizio della stazione di sollevamento fanghi primari, è necessario procedere all'approvvigionamento diretto, in emergenza, per ciascuna delle 2 linee di trattamento, di n°1 elettropompa e relativo n°1 tritratore con connessi accessori e quadri elettrici, in sostituzione dei vecchi schemi non funzionanti.</p> <p>DISTINTA FORNITURE A PIE' D'OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Descrizione</th><th>Q.tà</th></tr></thead><tbody><tr><td>FORNITURA TRITURATORI ED ACCESSORI</td><td></td></tr><tr><td>TRITURATORE-10K-INL-10000 BS150-DI-13</td><td>2</td></tr><tr><td>Motoriduttore Integrato da 2,2 Kw verniciato IP55 (IE3) - 2.2kW-INTG-IP55-400-3P-50-I-X-25</td><td>2</td></tr><tr><td>Quadro Elettrico per motore da 2,2 KW IP 55 – Verniciato. PC2220-0-2.2KW55-400-3P-50-PC</td><td>2</td></tr><tr><td>FORNITURA ELETTROPOMPE</td><td></td></tr><tr><td>Elettropompa XFP80C-VX.1-PE29/4-D01*10</td><td>2</td></tr><tr><td>KIT Supporti per installazione orizzontale a secco della pompa XFP80-100C VX</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Descrizione	Q.tà	FORNITURA TRITURATORI ED ACCESSORI		TRITURATORE-10K-INL-10000 BS150-DI-13	2	Motoriduttore Integrato da 2,2 Kw verniciato IP55 (IE3) - 2.2kW-INTG-IP55-400-3P-50-I-X-25	2	Quadro Elettrico per motore da 2,2 KW IP 55 – Verniciato. PC2220-0-2.2KW55-400-3P-50-PC	2	FORNITURA ELETTROPOMPE		Elettropompa XFP80C-VX.1-PE29/4-D01*10	2	KIT Supporti per installazione orizzontale a secco della pompa XFP80-100C VX	2
Descrizione	Q.tà																
FORNITURA TRITURATORI ED ACCESSORI																	
TRITURATORE-10K-INL-10000 BS150-DI-13	2																
Motoriduttore Integrato da 2,2 Kw verniciato IP55 (IE3) - 2.2kW-INTG-IP55-400-3P-50-I-X-25	2																
Quadro Elettrico per motore da 2,2 KW IP 55 – Verniciato. PC2220-0-2.2KW55-400-3P-50-PC	2																
FORNITURA ELETTROPOMPE																	
Elettropompa XFP80C-VX.1-PE29/4-D01*10	2																
KIT Supporti per installazione orizzontale a secco della pompa XFP80-100C VX	2																
Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy Srl Sede legale: Via del Lavoro, 87 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) Codice Fiscale e Registro Imprese CCIAA di Bologna 00895000370 - Partita IVA 00526811203; Tel. +39 051 6169511 Fax +39 051 6169580 www.sulzer.com																
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Offerta N°5001003976 del 10 Dicembre 2020 pari ad € 16.600,00 + IVA ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.																
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta N°5001003976 del 10 Dicembre 2020 pari ad € 16.600,00 + IVA																



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore Sconto Convenzione 50% + 5% <hr/> Ulteriore extra sconto una-tantum riservato ad AQP <hr/> Prezzo netto totale offerto. € 16.600,00+ IVA
Allegati	<ol style="list-style-type: none">1. Offerta, compreso specifiche tecniche, N°5001003976 del 10 dicembre 2020 pari ad € 16.600,00+ IVA;2. Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella