



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 18/01/2021 - 0003110



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CERIGNOLA. LOCALITA' "CONTRADA SAN LORENZO" STAZIONE DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA 6/A. INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI CARROPONTE A CAUSA DI CEDIMENTO STRUTTURALE DELLE CARPENTERIE METALLICHE. Descrizione cdc Centro di profitto ID - CERIGNOLA PD35193P Codice Intervento attribuito da UO: AEDFG022 Importo Forniture € € 59.739,68</i></p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>Presso l'impianto depurativo di Cerignola, stazione di sedimentazione primaria, in data 13/01/2021, è stato verificato, da parte degli operatori dell'impianto, che il carroponte a trazione periferica della vasca 6/A, presenta evidenti segni di cedimento strutturale con torsione e imbarcamento della trave. Inoltre risulta il distacco con caduta in vasca di parti metalliche corrose.</p> <p>La pista di camminamento del carroponte, in alcuni tratti, risulta ammalorata e priva di copri ferro. Inoltre risulta incavata e discontinua la soprastante lamiera di protezione;</p> <p>Prontamente sono intervenuti i tecnici incaricati di AQP presso il sito in questione, per individuare e valutare gli interventi da effettuarsi in estrema emergenza per il ripristino e la riattivazione funzionale della</p>



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	stazione in parola.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;• Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/01/2021. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Per il ripristino della funzionalità della stazione in parola occorre effettuare i seguenti interventi: <ol style="list-style-type: none">1. By-pass temporaneo della linea di trattamento sedimentazione primaria, 6/A;2. Vuotatura e pulizia vasca;3. Realizzazione ponteggio interno e uso di autogru con cestello per sezionamento e rimozione integrale di tutte le carpenterie metalliche costituenti sia la porzione a vista che la componente sommersa, quali tiranti e lame raschia fango;4. Rimozione ralla centrale e cavi elettrici;5. Rimozione di lamierato costituente la protezione della pista di camminamento;6. Smaltimento dei materiali da demolizione, previa analisi del rifiuto;7. Fornitura e posa in opera di nuovo carroponte dato in opera funzionante, secondo le specifiche richieste;8. Sistemazione di carpenterie ammalorate presso infrastrutture limitrofe quali: ossidazione e pozzetto ripartitore da equalizzazione a sedimentazione primaria;



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	denominazione / ragione sociale	Tek.Metal Srl									
	sede legale	Contrada Ramunno di Sotto – Zona C n.61/F - 70015 Noci (BA)									
	codice fiscale / partita IVA	06505400728									
	Posta Elettronica Certificata	tek.metalsrl@open.legalmail.it									
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.										
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREVENTIVO N. 001/21 FM del 13/01/2021										
	<table border="1"><tr><td>QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO</td><td></td></tr><tr><td>Importo totale dei lavori</td><td>€ 82.402,83</td></tr><tr><td>A detrarre sconto del 20% offerto</td><td>- € 16.480,57</td></tr><tr><td>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</td><td>€ 2.057,70</td></tr><tr><td>IMPORTO TOTALE OFFERTO</td><td>€ 67.979,96</td></tr></table>	QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO		Importo totale dei lavori	€ 82.402,83	A detrarre sconto del 20% offerto	- € 16.480,57	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.057,70	IMPORTO TOTALE OFFERTO	€ 67.979,96
QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO											
Importo totale dei lavori	€ 82.402,83										
A detrarre sconto del 20% offerto	- € 16.480,57										
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.057,70										
IMPORTO TOTALE OFFERTO	€ 67.979,96										
	ULTERIORE SCONTO OFFERTO DALLA DITTA, RIF. PREVENTIVO N. 001/21 REV 1 FM del 14/01/2021										
	<table border="1"><tr><td>QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO</td><td></td></tr><tr><td>Importo totale dei lavori</td><td>€ 82.402,83</td></tr><tr><td>A detrarre sconto del 20% offerto</td><td>- € 16.480,57</td></tr><tr><td>Ulteriore sconto del 10% offerto</td><td>- € 8.240,28</td></tr></table>	QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO		Importo totale dei lavori	€ 82.402,83	A detrarre sconto del 20% offerto	- € 16.480,57	Ulteriore sconto del 10% offerto	- € 8.240,28		
QUADRO GENERALE E RIEPILOGATIVO											
Importo totale dei lavori	€ 82.402,83										
A detrarre sconto del 20% offerto	- € 16.480,57										
Ulteriore sconto del 10% offerto	- € 8.240,28										



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene prezioso

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.057,70
	IMPORTO TOTALE OFFERTO	€ 59.739,68
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore+ prezzario Regione Puglia 2019. Sconto applicato pari ad € 24.720,85 corrispondente a circa il 30.00%.	
Allegati	<ol style="list-style-type: none">1. PREVENTIVO N. 001/21 FM del 13/01/2021;2. ULTERIORE SCONTO OFFERTO DALLA DITTA, RIF. PREVENTIVO N. 001/21 REV 1 FM del 14/01/2021+ IVA;3. Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in urgenza	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro 

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas


Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella

