



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. in uscita n. 56919/2020
del 11-09-2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Lavori in emergenza per l'esecuzione di opere elettriche e opere civili presso la cabina elettrica MT di nostra competenza al fine di evitare ulteriori guasti in cabina e sulla rete di distribuzione elettrica ENEL.
STO FG/AV	ISF Via Bari – Foggia
Il Tecnico AQP verificatore	10- 09 -2020 - P.I. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Diffida dell'ENEL Distribuzione di richiesta manutentiva per evitare anomalie presso la cabina elettrica di nostra competenza che arreca disservizi sulla rete di distribuzione ENEL, per la presenza di perdita di isolamento dei cavi e terminali MT di nostra competenza al punto di consegna rete ENEL, e infiltrazioni di acque piovane dal piazzale antistante e dal solaio della cabina MT.
Motivi dell'emergenza	Eliminare immediatamente le anomalie presenti presso la cabina elettrica MT di nostra competenza per evitare disturbi all'esercizio della rete distributrice ENEL ed eventuali sanzioni in caso di altri disservizi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07-09-2020 A.E.T. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di circa 30 mt. di cavo elettrico MT da 1x95 mq completo di terminali compreso di manutenzione della cabina MT di arrivo. Fornitura e posa di N. 1 aspiratore a tiraggio naturale presso il locale di consegna ENEL e N. 1 aspiratore a tiraggio forzato presso il locale cabina MT a nostro servizio. Fornitura e posa in opera di sogliola di marmo a protezione del muro perimetrale largo cm.30 e lungo mt.42, con gocciolatoio, compreso la realizzazione di nuovi pluviali, previo pulizia del terrazzo da foglie



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

	e aghi di pino. Fornitura e posa in opera di pavimento in conglomerato cementizio con rete elettrosaldato al piazzale antistante la cabina per evitare infiltrazione di acque piovane, con potatura di rami estesi sulla cabina. Lavori di pitturazione su superficie intonacate, esterno di mq. 120, interno di mq.70.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.445,60 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/corpo secondo prezzi da indagine di mercato con sconto 15%
Allegati	Offerta n. 86/BV del 10-09-2020 – Ditta S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc Z.I. – 71043 Manfredonia (FG); Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. Geom. Silvio Penzio

P.I. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. D'Innella Marco
