



Approvvigionamento Idrico  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Gestione Impianti

Alla DIRPR  
Alla DIRAC  
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Ripristino efficienza pozzo “ ACQUARICA 187 ” in Agro del Comune di Acquarica del Capo (LE) mediante sostituzione del motore elettrico a servizio della pompa sommersa.
<b>Impianto</b>	Pozzo di “ACQUARICA 187 ” in Agro del Comune di Acquarica del Capo (LE)
<b>U.O.</b>	DIRAP – IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del pozzo “ACQUARICA 187” per guasto al motore elettrico a servizio della pompa sommersa
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Riattivazione urgente del pozzo “ACQUARICA 187 ” per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati del Leccese in occasione degli interventi manutentivi che intesseranno la rete idrica del Comune di Presicce
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	19 gennaio2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Smontaggio della colonna montante del pozzo “ACQUARICA 187” Rimozione elettropompa e smontaggio motore elettrico fuori esercizio
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 20/01/2021. Ultimazione Lavori 21/01/ 2020.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento presso il pozzo di “ACQUARICA 187” <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura in opera di nuovo motore elettrico Caprari tipo MAC 860-8 KW 45 – 400 V</li> <li>- Collegamenti ai quadri di alimentazione della elettropompa e al quadro generale.</li> <li>- Sostituzione di 132 m di tubazione di mandata in acciaio zincato DN 100 completa di flange ridotte, bulloneria in acciaio zincato, guarnizioni</li> <li>- m 136 di tubazione in polietilene per la misura del livello diametro 10mm</li> <li>- fornitura in opera di 420 mt di cavo elettrico FF2H07RNF sezione 1x50 mmq</li> <li>- Fornitura in opera di cavo elettrico FF2H07RNF sezione 1x50 mmq</li> <li>- Tronchetto di collegamento in acciaio zincato DN114x3”</li> </ul>



	- Prove di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	“Spedicato Impianti S.r.l.” da Carmiano (LE) Via Don A. Niccoli 18
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all’intervento immediato
<b>Costo dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€. 13.755,29 oltre iva come per legge</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>Offerta/consuntivo della ditta)</small>	Preventivo del 18/01/2021
Allegati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li><li>• Relazione Tecnica.</li><li>• Preventivo del 18/01/2021</li></ul>

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

*(Ing. Antonio D’Amato)*

**Il Responsabile dell’Area**

*(Ing. Luciano Venditti)*

**Si autorizza: Il Direttore DIRAP**

*(Ing. Gianluigi Fiori)*