



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/11/2019 - 0090924

Prot.



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA (FG) STAZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA E TORCIA BIOGAS. INTERVENTO IN EMERGENZA PER VERIFICHE DI FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE E VALVOLE DI SICUREZZA CODICE INTERVENTO: AEDFG0060 DESCRIZIONE CDC: ID - MANFREDONIA - SIPONTO CENTRO DI PROFITTO: PD31393P Importo Forniture € 4 530,00</i>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	Recentemente, presso la stazione di DIGESTIONE ANAEROBICA E TORCIA BIOGAS si sono verificati malfunzionamenti di apparecchiature poste sulla cupola del digestore anaerobico e sulla linea di alimentazione gas alla torcia; Immediatamente sono state attuate le procedure di emergenza consistenti nell'aprire le valvole di sicurezza e nello svuotamento di parte del fango contenuto nel digestore;
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: • Sostituire componenti non più funzionanti; • Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; • Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;

20

10

30

10



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	• Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/10/2019. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Descrizione sintetica delle attività emergenziali 1) Verifica di tenuta della struttura esistente con aria compressa del digestore sottoponendolo ad una pressione massima di 40 mBar, come da taratura Valvola di sicurezza, mediante le seguenti operazioni: • Fornitura e montaggio di n.1 manometro inox di precisione per gas D 100 0 - 60 mBar; • Smontaggio della valvola di sicurezza e chiusura con flangia cieca, chiusura di tutte le valvole di presa gas; • Messa in pressione del digestore con compressore aria ad una pressione di 40 mBar; • Una volta stabilizzata la pressione di 40 mBar occorre effettuare un monitoraggio della tenuta del digestore; 2) Ripristino di funzionalità della torcia, eseguendo i sotto elencati lavori: • Smontaggio e manutenzione arrestatore di fiamma presente sul digestore; • Sostituzione della valvola di chiusura biogas alla torcia Dn. 100 Pn 16 con lente di chiusura in acciaio inox; • Fornitura e montaggio di n.2 manometro inox di precisione per gas D 100 0 - 60 mBar; • Sostituzione del trasformatore di media tensione per accensione fiamma pilota; • Sostituzione del relè elettronico pausa-lavoro; • Prove di funzionamento della torcia in automatico e manuale; 3) Sostituzione della tubazione corrosa della torcia, con le seguenti operazioni: • Smontaggio della tubazione corrosa; • Fornitura e montaggio di una nuova tubazione inox 304 Dn 100 Sp3; • Sostituzione della raccorderia inox da 1"; • Sostituzione delle valvole inox da 1";



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta: IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA: PREZZO A CORPO € 4 530,00 + IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4 530,00 Euro oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2017.
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile RCM FG2,
geom. Daniele Spagnuolo

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

Ing. Nicola Tsellikas

Si autorizza:
Il Manager
Ing. Danilo Ancora

