



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese S.p.A.

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Al Direttore Operativo – DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTIC - IAUTC

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori in Somma Urgenza per la fornitura in opera di n. 24 pale in ferro e relativa carpenteria di supporto annesse alla turbina del 3° chiariflocculatore, in sostituzione di quelle esistenti, completamente danneggiate ed irreparabili.
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.O.	DOPAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Totale danneggiamento delle n. 24 pale in ferro (cm. 66xh192+5) e della relativa carpenteria di supporto collegate alla turbina (dispositivo indispensabile per l'efficacia del chiariflocculatore). Chiariflocculatore non utilizzabile.
Motivi dell'emergenza	Garantire la funzionalità del chiariflocculatore allo scopo di assicurare la giusta quantità di produzione idrica richiesta dalla MAT di Foggia per la copertura dei fabbisogni idropotabili del territorio asservito.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/03/2016 – Geom. Mario Fortunato
Primi interventi adottati	Ricerca di mercato per un intervento urgente di sostituzione dei meccanismi rotti.
Termini di consegna	7 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Smontaggio, rimozione e riporto in superficie di tutto il materiale danneggiato da sostituire; - Approvvigionamento di tutto il materiale occorrente (n. 24 pale in lamiera di ferro da cm. 66xh.192+5 spess. mm. 6 – n. 25 distanziatori/tiranti di collegamento in ferro piatto mm 50x6xcm42+7+7 – n. 25 distanziatori in ferro piatto mm50x6xcm66 – bulloneria di fissaggio in acciaio inox Ø 12), lavorazione in officina specializzata (taglio a misura, presso-piegatura, formazione di asole, ecc...), montaggio in opera, verniciatura e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Russo Bartolomeo S.r.l. - Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta attualmente operante nello stesso comparto per altri interventi di manutenzione straordinaria programmata. Ditta aventi idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento



acquedotto
pugliese

L'ACQUA DELLA REGIONE

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.325,89 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è stato determinato da una analisi delle prestazioni (manodopera, materiali e noli), applicando i prezzi desunti dal Prezziario Ufficiale Regione Puglia ed è congruo a quello di mercato per simili interventi. Il costo complessivo è comprensivo di uno sconto applicato del 33% sull'importo dei lavori e successivamente migliorato con ulteriore sconto del 12% sull'importo complessivo dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	-Preventivo ditta Russo Bartolomeo S.r.l. - Prot. Comm. 104-15/74/Tec del 15/03/2016; -Offerta migliorativa ditta Russo B. S.r.l. - Prot. Comm. 104/15/77/Tec del 17/03/2016; -Analisi Prezzi 01 e 02; -Documentazione fotografica.
Allegati	-Preventivo ditta Russo Bartolomeo S.r.l. - Prot. Comm. 104-15/74/Tec del 15/03/2016; -Offerta migliorativa ditta Russo B. S.r.l. - Prot. Comm. 104/15/77/Tec del 17/03/2016; -Analisi Prezzi 01 e 02; -Verbale di Somma Urgenza. -Documentazione fotografica;

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

D'ordine del Responsabile d'Impianto:

Geom. Mario Fortunato

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

Mod/PG3.21/04

Rev. 1 del 28/01/08