

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/05/2016 - 0053740



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento biologico e sedimentazione finale.
Impianto	Impianto di depurazione di Trinitapoli
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Non corretta ripartizione della miscela aerata; avaria della lama raschia fanghi del sedimentatore ex primario.
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta ripartizione della miscela aerata nel comparto biologico e la corretta estrazione dei fanghi dal sedimentatore ex primario. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01/02/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione
Termini di consegna	Immediata - intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione paratoie inox di ripartizione nella vasca di degassaggio con stramazzo regolabile; Ripristino funzionalità lama raschia fanghi sedimentatore ex primario; Ripristino funzionalità linea carico sedimentatore finale; Ripristino funzionalità linea scarico scum-box sedimentatore primario; Intervento di sola posa in opera mixer presso vasca di degassaggio:

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.115,52 (tredicimilacentoquindici/52).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato del 15%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 21/2016 del 02/02/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

**P.F.T.****TERMIDRAULICA**

di Palladino Fabrizio



AZIENDA CERTIFICATA



CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE



EN 1090-1:2009+A1:2011

C.F.: PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo	Data documento:	Destinatario
21/2016	02/02/2016	nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione
		indirizzo: P.IVA

IMPIANTO DI: Trinitapoli**OGGETTO:** Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di paratoie inox nella vasca di degasaggio e ripristino funzionale linea carico sedimentatore secondario

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE	% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	Importo manodopera non soggetta a ribasso	% Incidenza costi diretti sicurezza	Importo costi diretti sicurezza	Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta
Realizzazione paratoie inox di ripartizione nella vasca di degasaggio con stramazzo regolabile									
AP1 - Realizzazione paratoie inox di ripartizione nella vasca di degasaggio con stramazzo regolabile: - realizzazione in officina di n°2 paratoie inox s:30/10, compreso stramazzo regolabile a mezzo di asta e volante di manovra (Paratoia n°1: Sezione ad U 52x90x52 h:296cm) - (Paratoia n°2: Sezione ad U 63x80x63 h:296cm); - trasporto c/o impianto e posa in opera nella vasca di degasaggio.	cad	1,00	€ 8.268,00	€ 8.268,00	41,45%	€ 3.427,20	3,50%	€ 289,38	€ 4.551,42
Ripristino funzionalità lama raschia fanghi sedimentatore primario									
AP2 - Ripristino funzionalità lama raschia fanghi sedimentatore primario attraverso la realizzazione di nuova lama raschia fanghi in acciaio inox s:15/10, la sostituzione di n°5 ruote di trascinamento 125x35 sr/i inox e di n°4 dischi d300 s:30/10 su pilone carroponte	cad	1,00	€ 2.268,00	€ 2.268,00	60,44%	€ 1.370,88	3,50%	€ 79,38	€ 817,74
Ripristino funzionalità linea carico sedimentatore finale									
AP3 - Ripristino funzionalità linea carico sedimentatore finale attraverso la fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio catramato DN 400 - s:5mm	cad	1,00	€ 1.683,00	€ 1.683,00	48,98%	€ 824,32	3,50%	€ 58,91	€ 799,78
Ripristino funzionalità linea scarico scum-box sedimentatore primario									
AP4 - Ripristino funzionalità linea scarico scum-box sedimentatore primario	cad	1,00	€ 923,00	€ 923,00	46,94%	€ 433,28	3,50%	€ 32,31	€ 457,42
Intervento di posa in opera mixer presso vasca di degasaggio									
AP5 - Intervento di sola posa in opera mixer presso vasca di degasaggio: - prelievo mixer presso impianto di Andria; - modifica ancoraggio del mixer per posizionamento alla struttura di sostegno.	cad	1,00	€ 1.049,00	€ 1.049,00	44,69%	€ 468,80	3,50%	€ 36,72	€ 543,49
TOTALE Preventivo	Sconto		PREVENTIVO SCONTATO				Iva 22%		Totale Ivato
€ 14.191,00	15%		€ 13.115,52				€ 2.885,42		€ 16.000,94

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053733

