

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/05/2016 - 0053705



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di stabilizzazione aerobica e ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Margherita di Savoia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione di ricircolo fanghi; Impossibilità di estrarre i fanghi di supero da uno dei due sedimentatori finali
Motivi dell'emergenza	Evitare lo sversamento di fango nel terreno; garantire l'estrazione del fango di supero da entrambi i sedimentatori finali per garantire la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto manutenzione di carpenteria metallica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/02/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notamicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino linea ricircolo fanghi (tratto interrato) Ripristino linea carico fanghi stabilizzazione aerobica

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	D.F.F. s.n.c. – Contrada Piano, sn – San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.891,22 (quattordicimilaottocentonovantuno/22).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato 20%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 2/2016 del 29/02/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**



D.F.F. s.n.c.

C.da Piano, sn

71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Cod.Fisc. E Part.IVA: 03500560713

n° Preventivo 2/2016	Data documento: 29/02/2016	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area AV.FG - Gestione Esercizio Depurazione indirizzo: P.IVA							
IMPIANTO DI: Margherita di Savoia									
OGGETTO: Ripristino funzionalità linea ricircolo fanghi e carico fanghi stabilizzazione aerobica									
DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE	% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	Importo manodopera non soggetta a ribasso	% Incidenza costi diretti sicurezza	Importo costi diretti sicurezza	Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta
Ripristino linea ricircolo fanghi (tratto interrato) AP1 - Ripristino linea ricircolo fanghi (tratto interrato): scavo a sezione obbligata, rimozione linea deteriorata e danneggiata, linea DN 150 in acciaio catramato compreso raccorderie e valvolame, chiusura tracce, ripristino dei luoghi e smaltimento vecchie tubazioni	cad	1,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00	29,37%	€ 2.515,20	3,50%	€ 299,71	€ 5.748,10
Ripristino linea carico fanghi stabilizzazione aerobica (tratto esterno) AP2 - Ripristino linea carico fanghi stabilizzazione aerobica (tratto esterno): rimozione linea deteriorata e danneggiata, linea DN 150 compreso raccorderie e valvolame	cad	1,00	€ 5.420,00	€ 5.420,00	29,00%	€ 1.572,00	3,50%	€ 189,70	€ 3.658,30
Ripristino funzionale e messa in sicurezza pozzetto ricircolo fanghi sed. Finale n°2 AP3 - Ripristino dei tubi guida da 2" per le rispettive n°2 pompe sommerse e messa in sicurezza con orso grill per il pozzetto ricircolo fanghi sed. finale n°2. Ripristino della linea fanghi danneggiata soggetta a perdite copiose di liquami con sostituzione del tratto deteriorato e relativo valvolame. Ripristino asta di manovra saracinesca con tubolare in acciaio inox da 1"	cad	1,00	€ 3.106,00	€ 3.106,00	45,55%	€ 1.414,80	3,50%	€ 108,71	€ 1.582,49
TOTALE PREVENTIVO									
€ 17.089,00	Sconto		PREVENTIVO SCONTATO			Iva 22%		Totale Ivato	
	20%		€ 14.891,22			€ 3.276,07		€ 18.167,29	

Acquedotto Pugliese
E - 16/05/2016 - 0053698

