



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2016 - 0049948



A

**Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE**

**Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE**

**Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE**

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di grigliatura.
Impianto	Impianto depurativo di San Ferdinando di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria della filtro coclea.
Motivi dell'emergenza	Garantire la rimozione del materiale solido in arrivo all'impianto depurativo attraverso la rete fognaria al fine di evitare intasamenti ed avarie delle elettropompe poste a valle della stazione di grigliatura. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di manutenzione straordinaria della filtrococlea danneggiata: - rimozione filtrococlea e trasporto in officina; - smontaggio motore elettrico 380V e riduttore;



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">- ripristino dei cuscinetti e paraoli;- rifacimento avvolgimento elettrico del motore e ripristino funzionale del riduttore;- raddrizzamento, rettifica e tornitura albero spirale;- ripristino gomma telata cestello convogliatore;- ripristino ugelli spruzzatori per pulizia;- pulizia dei componenti meccanici;- assemblaggio finale;- trasporto c/o impianto e posizionamento in opera.
Denominazione della Ditta affidataria	D.F.F. s.n.c. – Contrada Piano, sn – San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.233,36 (tremiladuecentotrentatre/36).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato 20%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 03/16 del 03/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

D.F.F. s.n.c.

C.da Piano, sn
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Cod.Fisc. E Part.IVA: 03500560713

n° Preventivo 03/2016	Data documento: 03/03/2016	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione indirizzo: P.IVA
---------------------------------	--------------------------------------	--

IMPIANTO DI: San Ferdinandi di Puglia

OGGETTO: *Intervento di manutenzione straordinaria della filtrococcia danneggiata*

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE	% Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	Importo manodopera non soggetta a ribasso	% Incidenza costi diretti sicurezza	Importo costi diretti sicurezza	Importo lavori e forniture soggette a ribasso d'asta
Intervento di manutenzione straordinaria della filtrococcia danneggiata									
AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria della filtrococcia danneggiata: - rimozione filtrococcia e trasporto in officina; - smontaggio motore elettrico 380V e riduttore; - ripristino dei cuscinetti e paraoli; - rifacimento avvolgimento elettrico del motore e ripristino funzionale del riduttore; - raddrizzamento, rettifica e tornitura albero spirale; - ripristino gomma telata castello convogliatore; - ripristino ugelli spruzzatori per pulizia; - pulizia dei componenti meccanici; - assemblaggio finale; - trasporto c/o impianto e posizionamento in opera.	cad	1,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	45,58%	€ 1.640,80	3,50%	€ 126,00	€ 1.833,20

TOTALE PREVENTIVO	Sconto	PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 3.600,00	20%	€ 3.233,36	€ 711,34	€ 3.944,70

Acquedotto Pugliese
E - 04/05/2016 - 0049885

