acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 20/11/2019 - 0092065

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e.p.c. All' Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	**Impianto depurativo di Altamura - Linea di denitro 2. Pulizia e vuotaura della vasca e fornitura e posa in opera di n. 2 agitatori sommersi.**
Impianto di depurazione	Altamura
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 2 agitatori verticali a servizio della vasca denitro linea 2.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Pianificatore Sign. Luca Picciallo, in data 22/05/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura ed intervento a ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori Castiglia 22/05/2019 Fine Lavori Castiglia 03/06/2019 Inizio lavori Biotec 05/06/2019 Rientro parziale dell'emergenza attraverso la fornitura di n.2 mixer provvisori in attesa della consegna dei mixer dimensionati per la vasca denitro oggetto dell'intervento 05/06/2019 Ditta Biotec Rientro totale dell'emergenza (FPO mixer definitivi) Ditta Biotec 19/09/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	**Castiglia Srl** **Pulizia e vuotatura della vasca denitro linea 1:** - vuotatura parte liquida della vasca (rimessa in testa al ciclo produttivo dell'impianto di depurazione); - caratterizzazione del rifiuto; - carico e smaltimento materiale di risulta presso impianto di stoccaggio di Castiglia Srl regolarmente autorizzato sito in Massafra (TA); Le seguenti lavorazione sono state eseguite con l'ausilio di autoespurghi, autogrù, minipala, autocarri adibiti al trasporto del materiale di risulta il tutto effettuato da una squadra composta da personale qualificato, formato ai sensi del D.P.R. 177/2011 (spazi confinati) all'uso di tutte le attrezzature specifiche tra cui quelle omologate ai sensi della direttiva Atex 94/9/EC. **Importo dell'intervento € 91.067,98**

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Biotec Srl **Fornitura e posa in opera di n. 2 agitatori sommergibili composti da:** - motori elettrici da 13,5 Kw; - variatore 1460/280 rpm - girante Aisi 304; - palo di sostegno, tiranti e verricelli. **Importo dell'intervento € 45.000,00** **IMPORTO TOTALE € 136.067,98**
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl Castiglia Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili ad effettuare la fornitura e l'intervento e presenti nell'Albo Fornitori AQP (Biotec Srl categoria AA23 Apparecchiature elettromeccaniche – Castiglia Srl categoria merceologica AC 84 raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi).
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 136.067,98 (Euro Centotrentaseimilazerosessantasette/98)+IVA**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di fornitura e intervento effettuato ed in base ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Consuntivo del 06/06/2019 (Castiglia Srl) e Consuntivo del 12/11/2019 (Biotec Srl)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**X**	**Investimenti**

Il Pianificatore

P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci