



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 14/03/2016 - 0027663



Alla Direzione DOPRI/GEIRI  
BARI

Alla Direzione DIRTCA/AUTC  
BARI

Alla Direzione DSCPI  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

Oggetto	<b>DEPURATORE DI SAN SEVERO (FG). Intervento in emergenza per l'acquisto di carpenterie metalliche e tubazione di carico dei fanghi di supero nell'ispessitore in avanzato stato di corrosione presso l'impianto depurativo di San Severo. CODICE INTERVENTO: AGDFG0012</b>
Impianto	Impianto depurativo di SAN SEVERO
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 08/03/2016 presso l'impianto depurativo di SAN SEVERO, a seguito di verifiche, è emerso che presso la stazione di ispessimento fanghi la tubazione di carico dei fanghi di supero ha subito un distacco dalla struttura in c.a. dovuto alla rottura della stessa condotta per l'eccessivo stato di corrosione dei materiali. Nella medesima occasione il distacco della suddetta tubazione ha provocato anche la rottura di buona parte del diffusore centrale dei fanghi in arrivo inficiando, di conseguenza, il funzionamento della stazione in parola che allo stato attuale risulta fuori esercizio. Pertanto per evitare un grave rischio di inquinamento ambientale e di compromettere l'intero processo depurativo si rende necessaria ed indifferibile la fornitura della suddetta condotta di alimentazione fanghi ed il ripristino del diffusore centrale dell'ispessitore in oggetto.</p> <p>Nella stessa circostanza si è constatata la necessità di sostituire inoltre n°2 protezioni guardacorpo installate su scale a pioli di accesso presso la stazione di flocculazione e n°3 protezioni guardacorpo installate su scale a pioli di accesso presso la linea A di ossidazione oltre a 20 m di lamiera fermapiede e 7 m di ringhiera antinfortunistica presso la suddetta linea.</p> <p>Le carpenterie sopra citate presentano un stato di corrosione</p>





**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>molto avanzato tanto che in alcuni punti si è constatato il completo distacco delle stesse provocando un serio rischio per l'incolumità e la sicurezza del personale AQP addetto alla conduzione dell'impianto che quotidianamente ha accesso alle stazioni indicate. Pertanto si rende necessaria ed indifferibile la fornitura delle anzidette carpenterie metalliche per scongiurare il rischio di infortuni sul luogo di lavoro.</p>
<p><b>Motivi dell'emergenza</b></p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;</li> <li>- Mantenimento degli standard di Servizio</li> <li>- Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</li> <li>- Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori</li> </ul>
<p><b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b></p>	<p>08/03/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno</p>
<p><b>Primi interventi adottati</b></p>	<p>Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.</p>
<p><b>Termini di consegna</b></p>	<p>immediato</p>
<p><b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b></p>	<p><b>Fornitura di carpenterie metalliche e tubazione in acciaio inox AISI 304 DN150 per il carico dei fanghi di supero nell'ispessitore dinamico.</b>  <b>La fornitura comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione del diffusore centrale realizzato in lamiera inox AISI 304 sp. 3 mm, di diametro 1,45 m e altezza 2,00 m a servizio dell'ispessitore fanghi.</li> <li>- Sostituzione di m 7,00 di tubazione di carico fanghi di supero DN 150 sp. 3 mm in acciaio inox AISI 304 completa di curva e flangia a tassellare sulla struttura esistente, a servizio dell'ispessitore fanghi;</li> <li>- Fornitura e posa in opera di n. 05 protezioni guardacorpo in acciaio zincato a caldo da installare su scale a pioli esistenti, lunghezza 3500 mm (stazione di flocculazione e linea A di ossidazione);</li> <li>- Fornitura e posa in opera di m. 20,00 di fermapiede in piatto 150x3 mm in acciaio zincato a caldo (linea A di ossidazione);</li> <li>- Fornitura e posa in opera di m. 7,00 di ringhiera antinfortunistica altezza 1100 mm in acciaio zincato a caldo (linea A di ossidazione);</li> </ul> <p><b>Condizioni fornitura:</b></p>



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di SAN SEVERO, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale.</p> <p><b>Ulteriori Precisazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione.</li> <li>- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 3358782852— fax 080 2344611.</li> </ul>
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l. – C.da Pizunzo Z.I. – 70015 Noci – Bari (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e certificata nella fornitura e produzione di carpenterie metalliche. La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già fornitrice di altre carpenterie presso altri impianti gestiti da AQP Spa
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Manodopera non soggetta a sconto: € 1.392,48 Materiali per carpenterie e ripristino ispessitore: € 6.200,00 Noli mezzi d'opera: € 650,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Manodopera non soggetta a sconto: € <b>1.392,48</b> Materiali per carpenterie e ripristino ispessitore: € <b>5.270,00</b> <b>(applicato SCONTO 15,00%)</b> Noli mezzi d'opera: € <b>585,00</b> <b>(applicato SCONTO 10,00%)</b>  <b>TOTALE FORNITURA: € 9.200,00 + I.V.A. 22% (comprensivi di Spese Generali 15,00%, Utile d'impresa 10,00% e Oneri per la sicurezza non soggetti a sconto pari a € 217,42)</b>
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO N. 052/16 FM del 09/03/2016 della ditta Tek.Metal S.r.l. – C.da Pizunzo Z.I. – 70015 Noci – Bari (BA)
Allegati	- Preventivo della ditta Tek.Metal S.r.l. – C.da Pizunzo Z.I. – 70015 Noci – Bari (BA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Ing. Alessio Luigi d'Atri

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

**Il Manager U.T.**

Ing. Girolamo Vitucci

AA