

6/16660

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

prot. n° 004133  
del 13/01/17

Prot.

Al Direttore Approvvigionamento idrico – DIRAP  
Al Direttore Procurement - DIRPR  
Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG  
Al Direttore Internal Audit – IAUAM

65438

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

65415125

<b>Oggetto</b>	Ripristino urgente linee idrauliche danneggiate dal gelo presso impianto Locone
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Locone
<b>U.O.</b>	DIRAP – POTAP
<b>Descrizione del disservizio</b>	A causa del forte gelo verificatesi nei giorni scorsi numerose linee idrauliche a servizio di varie stazioni hanno subito danneggiamenti con necessità di sostituzione di valvole, gomiti, giunti di smontaggio, saracinesche e raccorderie
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare funzionamento delle stazioni di trattamento dell'impianto
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	09/01/17 – conduzione/manutenzione
<b>Primi interventi adottati</b>	Sezionamento dei tratti di linee idrauliche interessate dai guasti
<b>Termini di consegna</b>	3 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento di ripristino delle seguenti linee idrauliche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stazione HCL acidificazione: sostituzione n. 1 gomito 1"</li> <li>- Stazione acqua di servizio: sostituzione n. 1 valvola di non ritorno condotta aria 1", n. 1 giunto di smontaggio, n. 1 saracinesca DN 80</li> <li>- Stazione acqua potabile: sostituzione n. valvola a sfera 2"</li> <li>- Stazione PPF: sostituzione n. 1 valvola a sfera 1"1/2</li> <li>- Stazione stoccaggio ipoclorito: sostituzione n. valvola a sfera 3/4", n. raccordo Plasson M 1/2"x20</li> <li>- Stazione ricircolo fanghi: sostituzione n. saracinesca DN 80</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	PFT Tecnologie di Palladino Fabrizio
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specialista nel settore



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.013,90 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 07 /2017 ditta PFT Tecnologie di Palladino Fabrizio
<b>Allegati</b>	Preventivo n. 07 /2017 ditta PFT Tecnologie di Palladino Fabrizio


Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Richiedente:**

**Il Responsabile dell'Impianto**


*ing. Vincenzo Santoro*

-----  


**Si autorizza:**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

*Ing. Mauro Spagnoletta*

-----  


**TECNOLOGIE**

di Palladino Fabrizio  
 C. Da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
 C.F. PLLFRZ73E23H926J - P.I. 02251230716

n° Preventivo <b>07/2017</b>	Data documento: <b>11/01/2017</b>	<b>Destinatario</b> nome: <b>Acquedotto Pugliese S.p.A. - Impianto di Potabilizzazione Locone - Minervino Murge</b>
		indirizzo: P.IVA


**IMPIANTO DI: Potabilizzazione Locone**
**OGGETTO: Intervento in urgenza per il ripristino di alcune linee idrauliche danneggiate dal gelo**

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE
<b>AP1 - Intervento in urgenza per il ripristino di alcune linee idrauliche danneggiate dal gelo:</b> - Individuazione delle linee coinvolte dal gelo e diagnosi dei guasti; - Ripristino della funzionalità attraverso la sostituzione di valvolame e raccorderia di vario diametro e tipologia <u>forniti dalla committenza.</u> <b>STAZIONI COINVOLTE:</b> - Stazione HCL acidificazione (Sostituzione n.1 gomito 1"); - Stazione acqua di servizio (Sostituzione n.1 valvola di non ritorno condotta aria 1", n.1 giunto di smontaggio , n.1 saracinesca DN80); - Stazione acqua potabile (Sostituzione n.1 valvola a sfera 2"); - Stazione PPF (Sostituzione n.1 valvola a sfera 1"1/2); - Stazione stoccaggio ipoclorito (Sostituzione n.1 valvola a sfera 3/4", n.1 raccordo Plasson M1/2"x20); - Stazione ricircolo fanghi adiacente nastro trasportatore (Sostituzione n.1 saracinesca DN80).	cad	1,00	€ 2.877,00	€ 2.877,00
			<b>SOMMANO</b>	€ 2.877,00
<b>Imponibile</b>	<b>Sconto</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Imponibile scontato</b>	<b>totale Ivato</b>
€ 2.877,00	30%	€ 443,06	€ 2.013,90	€ 2.456,96

**ANALISI PREZZO 1**

**OGGETTO:** AP1 - Intervento in urgenza per il ripristino di alcune linee idrauliche danneggiate dal gelo:  
 - Individuazione delle linee coinvolte dal gelo e diagnosi dei guasti;  
 - Ripristino della funzionalità attraverso la sostituzione di valvolame e raccorderia di vario diametro e tipologia forniti dalla committenza.  
**STAZIONI COINVOLTE:**  
 - Stazione HCL acidificazione (Sostituzione n.1 gomito 1");  
 - Stazione acqua di servizio (Sostituzione n.1 valvola di non ritorno condotta aria 1", n.1 giunto di smontaggio , n.1 saracinesca DN80);  
 - Stazione acqua potabile (Sostituzione n.1 valvola a sfera 2");  
 - Stazione PPF (Sostituzione n.1 valvola a sfera 1"1/2);  
 - Stazione stoccaggio ipoclorito (Sostituzione n.1 valvola a sfera 3/4", n.1 raccordo Plasson M1/2"x20);  
 - Stazione ricircolo fanghi adiacente nastro trasportatore (Sostituzione n.1 saracinesca DN80).

DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prodotti Parziali	Importo Totale
<b>MANODOPERA</b>					
n 02 operaio specializzato	ore	52,00	€ 29,30	€ 1 523,60	
n 01 operaio qualificato	ore	27,00	€ 27,08	€ 731,16	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 2.254,76</b>
<b>NOLI, MATERIALI E MEZZI D'OPERA</b>					
Guarnizione DN 100	cad	2,00	€ 5,10	€ 10,20	
Raccordo plasson M 1/2"x20	cad	1,00	€ 2,10	€ 2,10	
Perno con dado zincato d16x70	cad	8,00	€ 0,82	€ 6,56	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 18,86</b>
<b>SOMMA DEI PREZZI</b>					<b>€ 2.273,62</b>
<b>SPESE GENERALI 15%</b>					<b>€ 341,04</b>
<b>SOMMANO</b>					<b>€ 2.614,66</b>
<b>UTILI IMPRESA 10%</b>					<b>€ 261,47</b>
<b>TOTALE A CORPO</b>					<b>€ 2.876,13</b>
<b>PREZZO DA APPLICARE ARROTONDATO / A CORPO</b>					<b>€ 2.877,00</b>



*Impianto di potabilizzazione  
Locone*

Minervino Murge,

Al Responsabile Area Potabilizzazione  
ing. Mauro SPAGNOLETTA  
BARI

**Oggetto:** Intervento di ripristino di alcuni tratti di linee idrauliche danneggiate dal gelo presso l'impianto di potabilizzazione del Locone.  
Nulla Osta al pagamento

Si attesta che la ditta "PFT Termoidraulica di Palladino Fabrizio, ha regolarmente eseguito l'intervento oggettivato, come da Informativa di emergenza prot. n°004133 del 13.01.2017 e disposizione verbale effettuata in pari data.

Pertanto, si certifica che l'intervento effettuato dalla ditta PFT è stato regolarmente eseguito e si dà il Nulla Osta al pagamento dell'importo di € 2.013,90.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dell'Impianto*  
*ing. Vincenzo SANTORO*

