

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
n. 06/05/2016 - 0050921



Prot.

Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC BARI

Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0019 DEPURATORE DI SAN SEVERO Stazione stabilizzazione anaerobica fanghi. Lavori e forniture per la messa in sicurezza della centrale termica e torcia biogas.
Impianto	Depuratore di SAN SEVERO
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	<p>Presso la stazione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi, in data 05/05/2016, si è verificato l'improvviso fermo della centrale termica di riscaldamento dei fanghi contenuti nei digestori anaerobici.</p> <p>A seguito di verifiche ed accertamenti alle strutture, effettuate dai responsabili della manutenzione, giusto rapporto anaomalia allegato, risultano irrimediabilmente fuori uso a causa di eccessiva ossidazione e vetustà d'uso le seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la tubazione biogas, nel tratto compreso tra il digestore primario ed il filtro a ghiaia è corrosa;➤ l'arrestatore di fiamma della torcia è bucato, causando la fuoriuscita del biogas; <p>Al fine di salvaguardare l'incolumità del personale addetto unitamente alla necessità di evitare fuoriuscita di biogas in atmosfera, è necessario sostituire urgentemente le apparecchiature come meglio descritte di seguito.</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p>Motivi dell'emergenza</p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.
<p>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</p>	<p>Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 05/05/2016</p>
<p>Primi interventi adottati</p>	<p>Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi. FORNITURE IN OPERA: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Termini di consegna</p>	<p>immediata</p>
<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA E DIGESTIONE ANAEROBICA. Fornitura e posa in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa in sicurezza del digestore e filtro a ghiaia con bonifica della linea biogas corrosa, con azoto e lavaggio con aria; ▪ Smontaggio della tubazione corrosa; ▪ Fornitura e montaggio di una nuova tubazione in materiale inox 304 DN 100 Sp 3 completa di accessori (Curve; tess; flange); ▪ Messa in esercizio del digestore e filtro a ghiaia e verifica di tenuta della tubazione con idonea strumentazione; ▪ Fornitura e montaggio di un nuovo arrestatore di fiamma in linea alla torcia. <p>SOSTITUZIONE DI FONDAMENTALI COMPONENTI DI SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • N.2 Candelette in ceramica D 10 per accensione fiamma pilota bruciatore; • N.1 Fotocellula di rivelazione presenza fiamma SIEMENS; • N.1 Centralina di comando e gestione bruciatore SIEMENS; • N.1 Elettrovalvola di sicurezza biogas a riarmo manuale del tipo antideflagrante Dn.65mm; • N.6 valvole a sfera inox da 1" per scarico condensa linea biogas;

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> • N.1 Elettrovalvola per riempimento automatico, guardia idraulica gasometro; • <p>Condizioni fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consegna: IMMEDIATA ▪ Sconto: 10% ▪ IVA : Esclusa <p>- Validità offerta : 30 giorni</p> <p>Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di SAN SEVERO, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP. preposto:
<p>Denominazione della Ditta affidataria</p>	<p>ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Motivi e criteri di scelta della Ditta</p>	<p>Sostituzione di apparecchiature andate fuori uso per eccessiva ossidazione e vetustà con altre aventi superiori caratteristiche</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	tecniche e funzionali,
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); € 18.594,17 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato con applicazione di scontistica per AQP pari al 10% del prezzo di listino.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ditta IMPIANTISTICA MANGINI IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA : 03/026 DEL 06/05/2016 € 18.594,17 + IVA
Allegati	- rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 05/05/2016, da parte del responsabile di impianto; - OFFERTA ditta IMPIANTISTICA MANGINI IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077 DEL 06/05/2016 € 18.594,17 + IVA.

Intervento ascrivibile a:

		Investimenti	x	
--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Geom. Giovanni Cagno

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Girolamo Vitucci