

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement - Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese protocollo@pec.aip.gov.it

p					
Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest				
	Lavori di manutenzione straordinaria alla tubazione di ricircolo fanghi dei sedimentatori SD1-SD2, dell'impianto depurativo di Bari Ovest				
Impianto di depurazione	Bari Ovest				
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari				
Descrizione del disservizio	Nell'ambito della realizzazione dei lavori di potenziamento in corso sull'impianto in argomento veniva segnalato dall'ufficio della Direzione dei lavori, che dalle condotte di ricircolo fanghi dei sedimentatori DN 600 in acciaio si riversava liquame nel fondo scavo impedendo fra l'altro la regolare esecuzione dei lavori in appalto.				
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/06/2019	Vito Labate			
		Ing. Discipio			
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento di ditte specializzate.				
Termini di consegna	Inizio intervento 20/06/2019 Fine intervento 18/07/2019				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	-Lavori di movimento terra (con l'ausilio escavotori idraulici e autocarri ribaltabili) e movimentazione del materiale di scavo nell'ambito del cantiere; -Intercettazione delle tubazioni danneggiate, taglio, con conseguente rimozione delle stesse e movimentazione delle nuove previa realizzazione di idoneo letto di posa; -FPO di circa 52 m per la realizzazione una linea interrata tubazioni DN 500 in PEAD e di pezzi speciali; -Riterro delgli scavi con materiali esistenti nell'ambito del cantiere.				
Denominazione della Ditta affidataria	TekMetal Srl				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 147.000,00				



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

## Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	TekMetal consuntivo N. 207/19 RG del 29/07/2019		
Allegati	Consuntivo	TekMetal consuntivo N. 207/19 RG del 29/07/2019		

## Intervento ascrivibile a:

	<u> </u>		
Conto Economico		Х	Investimenti

Il Richiedente L' RCM Vito Labate

No hola Fey

Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Viturci