

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 16/05/2016 - 0053960



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI
Alla Direzione DIRT/IAUTC BARI
Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0021 DEPURATORE DI CERIGNOLA Stazione stabilizzazione anaerobica fanghi. Lavori e forniture per la messa in sicurezza della torcia biogas.
Impianto	Depuratore di CERIGNOLA
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	<p>Presso la stazione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi, in data 04/04/2016, si è verificato l'improvviso fermo della torcia del biogas prodotto dal digestore anaerobico.</p> <p>A seguito di verifiche ed accertamenti alle strutture, effettuate dai responsabili della manutenzione, risulta irrimediabilmente fuori uso a causa di eccessiva ossidazione e vetustà d'uso la tubazione di mandata, pertanto occorrono i seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bonifica della linea biogas corrosa, con azoto e lavaggio con aria;• Smontaggio della tubazione corrosa;• Fornitura e montaggio di una nuova tubazione in materiale inox 304 DN 100 Sp 3 completa di accessori (Curve; tess; flange);• Messa in esercizio del digestore e verifica di tenuta della tubazione con idonea strumentazione;• Fornitura e montaggio di un nuovo arrestatore di fiamma in linea alla torcia. <p>> Al fine di salvaguardare l'incolumità del personale addetto unitamente alla necessità di evitare fuoriuscita di biogas in atmosfera, è necessario sostituire urgentemente le apparecchiature sopra indicate.</p>



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p>Motivi dell'emergenza</p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.
<p>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</p>	<p>Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 04/04/2016</p>
<p>Primi interventi adottati</p>	<p>Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi. FORNITURE IN OPERA: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Termini di consegna</p>	<p>IMMEDIATA</p>
<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA E DIGESTIONE ANAEROBICA. Occorrono le seguenti forniture in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifica della linea biogas corrosa, con azoto e lavaggio con aria; • Smontaggio della tubazione corrosa; • Fornitura e montaggio di una nuova tubazione in materiale inox 304 DN 100 Sp 3 completa di accessori (Curve; tess; flange); • Messa in esercizio del digestore e verifica di tenuta della tubazione con idonea strumentazione; • Fornitura e montaggio di un nuovo arrestatore di fiamma in linea alla torcia del tipo antideflagrante a Norma ATEX Dn 80 Pn 10 della ditta Lupi Mod. 848STV. Materiale di consumo per saldature inox. <p>Condizioni fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Consegna: IMMEDIATA ■ Sconto: 10% ■ IVA : Esclusa - Validità offerta : 30 giorni <p>Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di CERIGNOLA, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di <u>AQP. preposto</u>:
<p>Denominazione della Ditta affidataria</p>	<p>LAVORI E FORNITURE: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Motivi e criteri di scelta della Ditta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relativamente ai lavori summenzionati, i sistemi di sicurezza di tale stazione sono stati, dal 2007 ad oggi, installati e forniti dalla citata ditta, che ha provveduto ad attivare gli stessi con le relative funzionalità e con le certificazioni previste per legge; - Occorre assicurare la continuità di esercizio della manutenzione ordinaria specialistica e l'adeguamento in emergenza della stazione in parola. <p>Sostituzione di apparecchiature andate fuori uso per eccessiva ossidazione e vetustà con altre aventi superiori caratteristiche tecniche e funzionali,</p>
<p>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</p>	<p>LAVORI: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); € 4 979,77 + IVA</p>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato con applicazione di scontistica per AQP pari al 10% del prezzo di listino.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); OFFERTA : 25/115 del 05/04/2016 € 4 979,77 + IVA
Allegati	- rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 04/04/2016, da parte del responsabile di impianto; - OFFERTA ditta IMPIANTISTICA MANGINI IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077 DEL 05/04/2016 € 4 979,77 +IVA.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile conduzione e manutenzione FG2

Rag. Antonio Principalli

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Girolamo Vitucci