

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 16/05/2016 - 0053932



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI
Alla Direzione DIRTC/IAUTC BARI
Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0022 DEPURATORE DI MANFREDONIA Stazione stabilizzazione anaerobica fanghi. Lavori e forniture per la messa in sicurezza della torcia biogas.
Impianto	MANFREDONIA
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	<p>Presso la stazione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi, in data 11/04/2016, si è verificato l'improvviso fermo della torcia del biogas prodotto dal digestore anaerobico.</p> <p>A seguito di verifiche ed accertamenti alle strutture, effettuate dai responsabili della manutenzione, risulta irrimediabilmente fuori uso a causa di eccessiva ossidazione e vetustà d'uso la tubazione di mandata, pertanto occorrono i seguenti lavori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Smontaggio della tubazione corrosa in prossimità dei filtri a ghiaia; 2. Fornitura e montaggio di una nuova tubazione in materiale inox 304 DN 100 Sp 3, completa di raccorderia ; 3. Apertura dei filtri e pulizia della ghiaia; 4. Sostituzione di N6 valvole a sfera inox per scarico condensa dei filtri e della torcia; 5. Fornitura e posa in opera di N 2 manometri inox per gas D 100 0-60 mBar attacco da ½"; 6. Sostituzione di un arrestatore di fiamma in linea in prossimità della torcia ; 7. Messa in esercizio della linea gas e prove di funzionamento della torcia in automatico e manuale; <p>Al fine di salvaguardare l'incolumità del personale addetto</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	unitamente alla necessità di evitare fuoriuscita di biogas in atmosfera, è necessario sostituire urgentemente le apparecchiature sopra indicate.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: – Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso; – Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 11/04/2016
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi. FORNITURE IN OPERA: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA E DIGESTIONE ANAEROBICA. Occorrono le seguenti forniture in opera: 1. Smontaggio della tubazione corrosa in prossimità dei filtri a ghiaia; 2. Fornitura e montaggio di una nuova tubazione in materiale inox 304 DN 100 Sp 3, completa di raccorderia ; 3. Apertura dei filtri e pulizia della ghiaia; 4. Sostituzione di N6 valvole a sfera inox per scarico condensa dei filtri e della torcia; 5. Fornitura e posa in opera di N 2 manometri inox per gas D 100 0-60 mBar attacco da ½"; 6. Sostituzione di un arrestatore di fiamma in linea in prossimità della torcia ; 7. Messa in esercizio della linea gas e prove di funzionamento della torcia in automatico e manuale; Condizioni fornitura: ■ Consegna: IMMEDIATA ■ Sconto: 10% ■ IVA : Esclusa

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>- Validità offerta : 30 giorni</p> <p>Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di MANFREDONIA, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di <u>AQP. preposto:</u>
<p>Denominazione della Ditta affidataria</p>	<p>LAVORI E FORNITURE: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Motivi e criteri di scelta della Ditta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relativamente ai lavori summenzionati, i sistemi di sicurezza di tale stazione sono stati, dal 2007 ad oggi, installati e forniti dalla citata ditta, che ha provveduto ad attivare gli stessi con le relative funzionalità e con le certificazioni previste per legge; - Occorre assicurare la continuità di esercizio della manutenzione ordinaria specialistica e l'adeguamento in emergenza della stazione in parola. <p>Sostituzione di apparecchiature andate fuori uso per eccessiva ossidazione e vetustà con altre aventi superiori caratteristiche tecniche e funzionali,</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	LAVORI: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); € 5 879,53 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato con applicazione di scontistica per AQP pari al 10% del prezzo di listino.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); OFFERTA : 19/26 del 11/04/2016 € 5 879,53+ IVA
Allegati	- rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 11/04/2016, da parte del responsabile di impianto; - OFFERTA ditta IMPIANTISTICA MANGINI IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077 DEL 05/04/2016 € 5 879,53+IVA.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile conduzione e manutenzione FG2

Geom. Giovanni Cagno



Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas



Si autorizza:

Il Manager

Ing. Girolamo Vitucci

