

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/11/2016 - 0122413



Alla Direzione DIRRI/TECRI
Bari

Alla Direzione IAUAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Orta Nova (FG) <i>Intervento in emergenza per la sostituzione della ralla centrale del sedimentatore secondario n°2 in avaria e del setto divisorio del pozzetto di sollevamento dei fanghi a servizio dello stesso sedimentatore in avanzato stato di corrosione presso l'impianto depurativo di Orta Nova.</i> CODICE INTERVENTO: AGDFG0091
Impianto	Impianto depurativo di ORTA NOVA
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 07/11/2016 presso l'impianto depurativo di ORTA NOVA si è verificato il fermo della stazione di sedimentazione finale n°2 a causa della rottura della ralla centrale del carroponete. Il danno è stato prontamente comunicato all'ufficio di Foggia dal RCM Antonio Princigalli che ha immediatamente provveduto al fermo della stazione ed allo svuotamento della stessa per le operazioni di ripristino. Dall'analisi dei danni è emerso, inoltre, nella stessa occasione, la necessità di sostituire il setto divisorio presente nel pozzetto di sollevamento fanghi/chiarificato che essendo in avanzato stato di corrosione e danneggiato in più punti non permette la corretta gestione dei fanghi e del liquame chiarificato mettendo in comunicazione tra loro i prodotti ottenuti dal processo di sedimentazione. Inoltre si è constatata la necessità di sostituire le aste di manovra delle saracinesche asservite al pozzetto stesso in evidente stato di corrosione. A seguito di verifiche effettuate dalle nostre squadre di manutenzione il ripristino della ralla e del setto divisorio sopra menzionati risulta necessario ed indifferibile e per l'intervento manutentivo necessitano materiali, strumenti e mezzi d'opera

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	non disponibili a questa Società. Pertanto per garantire l'efficienza della gestione e della qualità del Servizio si ritiene necessario l'intervento immediato di ditta esterna specializzata in quanto il fermo della stazione di sedimentazione finale compromette l'intero processo depurativo con serio rischio di inquinamento ambientale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/11/2016 da parte del Responsabile Conduzione E Manutenzione FG2 Antonio Principalli
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della ralla e della ruota di trazione del carroponete relativo al sedimentatore finale (linea nuova): - smontaggio carroponete e rimozione della ralla di rotazione; - ripristino delle componenti usurate e sostituzione ralla di rotazione d600; - ripristino di n°1 ruota di trazione del carroponete; - assemblaggio finale e verifica di funzionamento; - realizzazione setto divisorio in acciaio inox AISI 304 dim.: 4 x 2 m spessore 4 mm; - fornitura e posa in opera di n°3 aste di manovra in acciaio inox AISI 304 per le saracinesche di pertinenza. - sostituzione di n°4 ruote di trascinamento della lama raschifanghi compreso boccole di collegamento alla lama del carroponete stesso. Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di ORTA NOVA. Ulteriori Precisazioni: La ditta deve rilasciare eventuali garanzie e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. La consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: Antonio Principalli tel. 3358782879 – FAX 080 2344611.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, snc – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta ha garantito la stessa qualità di produzione ma ad un prezzo inferiore rispetto agli altri operatori economici interpellati. La ditta è specializzata e possiede il Certificato di Qualità ISO9001. La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già fornitrice di altro materiale presso altri impianti gestiti da AQP SpA
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- P.F.T. di Palladino Fabrizio Euro 5.790,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- P.F.T. di Palladino Fabrizio: Euro 4.053,00 + I.V.A. (applicato sconto del 30%) - AGRIMEC di De Vitti Antonio: Euro 4.879,00 + I.V.A.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°129rev2/2016 del 10/11/2016 della ditta P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, snc – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Allegati	Preventivo della ditta P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, snc – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Alessio Luigi d'Atri

**I PREZZI DELLE FORNITURE
E DELLE LAVORAZIONI
SONO CONGRUI.**

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora