



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 22/09/2016 - 0098641



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento disidratazione fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della pompa di caricamento filtropressa e del nastro trasportatore del fango disidratato.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare allontanamento del fango dal processo biologico per il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenteria metallica idraulica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 08/09/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione di tratti di tubazione DN 125 e DN 80 e di pezzi speciali (riduzioni, flange, ecc.); sostituzione di un tratto di gomma telata e del convogliatore in lamiera zincata al nastro trasportatore.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina di Puglia.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.000,00 (duemila/00) al netto dello sconto.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 97 del 13/09/2016.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------	--	--------------	-------------------------------------	--

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Manager/MAT  
Ing. Girolamo Vitucci**





Prot. 97

Gravina, li 13/09/2016

Spett.le **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**  
**VIA COGNETTI, 36**  
**70121 BARI**

anticipato a mezzo e-mail

v.lamuraglia@aqp.it

Oggetto: Impianto di depurazione di Ruvo - Offerta per i lavori nel locale disidratazione.

**Descrizione intervento e prezzi:**

Con riferimento ai lavori in oggetto a consuntivo si trasmettono le lavorazioni eseguite

- I. Sostituzione tronchetto pompa APEL carico filtro pressa:**
- Smontaggio e taglio bulloni e del tronchetto;
  - Formazione del nuovo tronchetto flangiato con flangia Dn 125, riduzioni da 125x100 e 100x80, un pezzo di tubazione Dn 80 di cm 20, e flangia terminale;
  - Pitturazione di protezione esterna con vernice bituminosa;
- II. Sostituzione parziale del nastro carico filtro pressa:**
- Smontaggio e taglio della gomma danneggiata;
  - taglio delle fasce di sostegno e successiva risaldatura delle stesse
  - sostituzione di gommata da mm 10 dim. 50x40 cm, fissata con fasce zincate e bulloni esistenti, compreso;
  - saldatura delle fasce di sostegno precedentemente tagliate.
- III. Sostituzione lamiera del convogliatore del nastro carico filtro pressa:**
- smontaggio lamiera danneggiata del nastro;
  - in officina formazione della nuova lamiera zincata da mm 2 uguale alla precedente mediante pieghe e forature e tagli.:
  - montaggio e fissaggio nuova lamiera.

A corpo

€/corpo **2.108,00**

Sull'importo lavori si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro **2.000,00**.

**Tempi di esecuzione: 2 gg lavorativi.**

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712.

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

**OPERA SERVICE Srl**  
Via R. Zandonai, 15  
Cell. 338 2518712  
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)  
P.Iva 07445250728

