

Lecce,



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

**Oggetto: Ripristino funzionalità centrale termica, torcia e digestore secondario del depuratore di Gallipoli (LE)
- trasmissione atti**

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 28/01/2019 - 0008660
Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ripristino funzionalità centrale termica, torcia e digestore secondario |
| STO LECCE | Impianto di depurazione di Gallipoli. |
| Il Tecnico AQP verificatore | P.I. Antonio Rizzo |
| Descrizione del disservizio | Disfunzione nel processo di digestione anaerobica per impossibilità di riscaldare il fango in ingresso. Impossibilità a recuperare il biogas prodotto e a disperdere quello in eccesso |
| Motivi dell'emergenza | Garantire lo svolgimento del processo di digestione anaerobica, utilizzando il biogas prodotto |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 26/11/2018. |
| Termini di consegna | 15 gg. |
| Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità | Riparazione bruciatore caldaia con sostituzione Pressostato di minima gas, fotocellula rilevazione fiamma, trasformatore di accensione della fiamma pilota; Riparazione torcia con sostituzione molla di chiusura automatica, bobina elettrovalvola 220V principale, relè pausa/lavoro, fornitura e posa in opera di un pulsante e cassetta antideflagrante per accensione in manuale, sostituzione elettrovalvola pilota da 3/4" antideflagrante e candeletta di accensione fiamma pilota; Ripristino funzionalità del digestore secondario con fornitura e montaggio di tubazione inox 304 DN 80 SP 3 completa di flange di accoppiamento e bulloneria, manometro inox per gas e stucco metallico per chiusura provvisoria dei fori presenti sulla presa gas compressori |
| Denominazione della Ditta affidataria | Impiantistica Mangini – 70017 PUTIGNANO (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta che riesce a garantire la costruzione in tempi immediati; congruità dei prezzi |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 6.200,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | Offerta del 26/11/2018 di € 6.200,00, ritenuto congruo |
| Allegati | Offerta del 26/11/2018 di € 6.200,00 della ditta Impiantistica Mangini |



acquedotto
pugliese
Faccias, bene comune


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

