



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo – DOPAP  
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT  
Alla Direzione DIRTC - IAUTC

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori in Somma Urgenza per la riparazione della turbina a servizio dell'accelerator n°1
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Fortore
<b>U.O.</b>	DOPAP – POTAP
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalo e allarmante rumorosità della turbina a servizio dell'accelerator n°1.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	- Assicurare il regolare funzionamento dell'accelerator al fine di garantire la necessaria produzione idrica richiesta dalla MAT di Foggia per la copertura del territorio servito. - Evitare il fermo del chiarificatore in quanto componente indispensabile ed insostituibile nella filiera del processo di potabilizzazione dell'acqua. (Vedi Verbale di Somma Urgenza allegato)
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	17/04/16 – Conduzione
<b>Primi interventi adottati</b>	-Fermo del chiarifloculatore. -Ricerca di mercato per un intervento urgente di riparazione della apparecchiature meccaniche della turbina.
<b>Termini di consegna</b>	Una settimana
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	- Smontaggio riduttore con ausilio di autogru da 40 tn; - Smontaggio albero e relativo giunto; - Pulizia albero turbina e sostituzione cuscinetti e reggispinta; - Tornitura campana portacuscini, pulizia e spiantaggio anello usurato del vecchio cuscinetto, tornitura e ripresa interna flangione; - Sostituzione ruota motrice ponte raschia girevole; - Rimontaggio del riduttore e prove di funzionalità.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Faver S.p.A. di Bari (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 16.966,75 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuali sconti)	Il costo, al netto dello sconto applicato del 5%, è stato determinato utilizzando i prezzi ufficiali Regione Puglia ed è congruo a quello di mercato per simili interventi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Consuntivo del 22/04/2016 della ditta Faver S.p.A.
<b>Allegati</b>	- Preventivo/Consuntivo del 22/04/2016 della ditta Faver S.p.A. - Documentazione fotografica.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Fortore, 22/04/2016

**Richiedente:**

**Il Responsabile dell'Impianto**

*ing. Vincenzo Santoro*

**Si autorizza:**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

*Ing. Mauro Spagnoletta*

# FAVER

SOCIETÀ PER AZIONI


Sede legale e amministrativa  
70124 Bari, Via S. Caterina 31  
Tel. 080.5054488 Fax 080.5061234  
email: info@faver.net  
pec: faver.bari@legalmail.it  
http: www.faver.net

Sede generale e Divisione Acquadotti  
70124 Bari, Via S. Caterina 31  
Tel. 080.5054488  
Fax 080.5061234  
email: segreteria@faver.net

Sede Divisione Elettromeccanica  
70124 Bari, Via Bitritto Km 7+700  
Tel. 080.5061707  
Fax 080.5061090  
email: divem@faver.net

Sede Divisione Costruzioni Meccaniche  
70026 Modugno (Bari), Via delle Fresie 2  
Tel. 080.5329603  
Fax 080.5320970  
email: meccanica@faver.net

Ufficio di rappresentanza  
20122 Milano, Corso V. Emanuele 22

NS- Fortore 1		22/04/2016		
Ns. Rif.	Vs. Rif.	Data	Approvato L.R.	Commissa

Spett.  
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA  
Impianto Potabilizzazione Fortore

Oggetto: Riparazione della turbina installata su acelator n.1, presso Impianto di Potabilizzazione del Fortore.

In riferimento alla Vs. richiesta verbale, con la presente, Vi inviamo consuntivo di spesa dei lavori di seguito specificati:

- 1) Smontaggio riduttori con ausilio autogrù;
- 2) Smontaggio albero e relativo giunto;
- 3) Costruzione di un estrattore per lo smontaggio dei cuscinetti;
- 4) Pulizia albero turbina e montaggio dei nuovi cuscinetti e reggispinta;
- 5) Lavori in officina di modifica e tornitura campana portacuscinetti, pulizia e spiantaggio anello usurato del vecchio cuscinetto, tornitura e ripresa interna flangione;
- 6) Sostituzione della ruota ponte-ralla;
- 7) Rimontaggio del riduttore con ausilio di autogrù e prove di funzionalità.

A) MANODOPERA E NOLI:

N d'ord.	Descrizione	U.M.	Q.ta'	Prezzo Unitario	TOTALE Euro	
GIORNO 18/04/2016						
1	Operai specializzati	n.2xore 9=	ore	18	35,18	633,24
2	Magg.ore straordinarie diurne +35%	n.2xore 1=	ore	2	12,31	24,62
3	Autoveicolo	n.1xore 9=	ore	9	35,00	315,00
GIORNO 19/04/2016						
4	Operai specializzati	n.4xore 13=	ore	52	35,18	1.829,36
5	Magg.ore straordinarie diurne +35%	n.4xore 5=	ore	20	12,31	246,20
6	Autoveicolo	n.1xore 13=	ore	13	35,00	455,00
7	Autocarro fino a 50 q.li	n.1xore 13=	ore	13	55,00	715,00
8	Autogrù da 40 t	n.1xore 8=	ore	8	110,00	880,00
GIORNO 20/04/2016						
9	Operai specializzati	n.4xore 13=	ore	52	35,18	1.829,36

# FAVER

SOCIETÀ PER AZIONI

10	Magg.ore straordinarie diurne +35%	n.4xore 5=	ore	20	12,31	246,20
11	Autoveicolo	n.1xore 13=	ore	13	35,00	455,00
12	Autocarro fino a 50 q.li	n.1xore 13=	ore	13	55,00	715,00

GIORNO 21/04/2016

13	Operai specializzati	n.4xore 13=	ore	52	35,18	1.829,36
14	Magg.ore straordinarie diurne +35%	n.4xore 5=	ore	20	12,31	246,20
15	Autoveicolo	n.1xore 13=	ore	13	35,00	455,00
16	Autocarro fino a 50 q.li	n.1xore 13=	ore	13	55,00	715,00

GIORNO 22/04/2016

17	Operai specializzati	n.4xore 12=	ore	48	35,18	1.688,64
18	Magg.ore straordinarie diurne +35%	n.4xore 4=	ore	16	12,31	196,96
19	Autoveicolo	n.1xore 12=	ore	12	35,00	420,00
20	Autocarro fino a 50 q.li	n.1xore 12=	ore	12	55,00	660,00
21	Autogru da 40 t	n.1xore 8=	ore	8	110,00	880,00

LAVORAZIONE IN OFFICINA

22	Operai specializzati		ore	20	35,18	703,60
----	----------------------	--	-----	----	-------	--------

TOTALE PUNTO A) € 16.138,74

B) MATERIALI:

N. d'ord.	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo Unitario	TOTALE Euro
1	CUSCINETTO A RULLI COD.32026	cad.	1	460,00	460,00
2	CUSCINETTO VOLVENTE COD.6224	cad.	1	600,00	600,00
3	FLANGE PIANE DN 40	cad.	10	10,00	100,00
4	BARRE FILETTATE 45X1000	cad.	5	70,00	350,00
5	FLANGIA CIECA DN 250 PN 40	cad.	1	211,00	211,00
TOTALE PUNTO B)					€ 1.721,00

IMPORTO TOTALE LAVORI PUNTO A) + B) 17.859,74

SCONTO 5% -892,99

IMPORTO TOTALE CONSUNTIVO LAVORI **16.966,75**

IVA esclusa

In attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti

FAVER SPA  
Vincenzo RUGGIERO