

Direzione Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa Lecce Il Dirigente

Acquedotto Pugliese U - 13/11/2017 - 0132771



Lecce.

Alla Direzione Procurement SEDE

Alla Internal Auditing SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti - Gestione Impianti Depurazione **SEDE**

All'Autorità Idrica Pugliese Via Borsellino e Falcone 70125 Bari

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017. Lavori di svellimento e fornitura con relativa posa in opera di guaina impermeabile mm. 4 in poliestere da eseguire presso i locali ufficio; lavori di ripristino parapetto in CLS locale uffici e ripristino in CLS parti ammalorate sedimentatore secondario. Impianto di depurazione di Otranto - trasmissione atti.

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Odine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.







INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese U - 13/11/2017 - 0132771



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici Al Direttore Affari Generali All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di svellimento e fornitura con relativa posa in opera di guaina impermeabile mm. 4 in poliestere da eseguire presso i locali ufficio dell'ID di Otranto; lavori di ripristino parapetto in CLS locale uffici e ripristino in CLS parti ammalorate sedimentatore secondario.		
STO LECCE	Impianto di depurazione di Otranto		
II Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli		
Descrizione del disservizio	Solaio palazzina uffici con infiltrazioni di acqua		
Motivi dell'emergenza	Evitare infiltrazioni di acqua all'interno degli uffici.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/10/2017		
Termini di consegna	10 gg.		
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina di peso complessivo 4Kg/mq applicata a caldo con giur sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo; Fomitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante picconatura, idropulitura e/o sabbiatura.		
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Angelo De Masi Via E. Bignone 11 73010 Surbo (LE)		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice di interventi similari in tali luoghi specializzata in tali interventi e immediatamente resasi disponibile		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.000,00		
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 26 del 06/10/2017 applicato sconto del 7,5%		



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Preventivo n. 26 del 06/10/2017	Preventivo n. 26 del 06/10/2017		
Intervento ascrivibile a:				
Conto Economico	Investimenti	X		

II Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò