



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/06/2017 - 0066321



Alla Direzione DIRRI/TECRI BARI
Alla Direzione IAUAM BARI
Alla Direzione DIRP BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0019 DEPURATORE DI FOGGIA Stazione di ispessimento fanghi. Lavori e forniture per la sostituzione di tubazioni e pezzi speciali all'interno del pozzetto di controllo mandata fanghi di supero all'ispessitore.
Impianto	DEPURATORE DI FOGGIA (FG)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa AV/FG Gestione Esercizio Depurazione
Descrizione del disservizio	Presso la stazione di ispessimento fanghi, dal pozzetto di manovra posto tra la stazione di sollevamento fanghi di supero e l'ispessitore stesso, in data 21/02/2017, si è verificata la fuoriuscita del fango con interessamento delle aree limitrofe. A seguito di verifiche ed accertamenti alle tubazioni, effettuate dal personale operante, sono state riscontrate forature delle tubazioni in acciaio DN 150 mm, a causa di eccessiva ossidazione e vetustà d'uso. Al momento risulta quindi impossibile effettuare i trattamenti al fango di supero.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: - Sostituire tubazione corrosa e percolante; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/02/2017	
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi. Forniture in opera: ditta IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077;	
Termini di consegna	Esecuzione immediata	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	INTERVENTI DA ESEGUIRE Al fine di ripristinare la funzionalità delle tubazioni di mandata fanghi di supero alla stazione di ispessimento occorrono urgentemente i seguenti lavori: - Vuotatura e pulizia del pozzetto; - Rimozione delle tubazioni forate e corrose; - Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio Inox AISI 304 DN 150 mm; - Fornitura e posa in opera delle raccorderie Inox AISI 304 DN 150 mm (curve, tees, flange di accoppiamento e bulloneria);	
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta: IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA : N. 21/027/FG PUTIGNANO : 21/02/2017 € 4.023,88+ IVA (scontistica applicata solo ai materiali pari al 20%)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Conoscenza dell'impianto e disponibilità ad effettuare l'intervento in emergenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Totale Lavori e Forniture € 4.023,88+ IVA	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Materiali: Indagine di mercato (prezzario regione Puglia 2012) Manodopera : Ministero del lavoro. Contratto imprese metalmeccaniche. Gennaio 2015	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo Offerta : N. 21/027/Fg Putignano : 21/02/2017 € 4.023,88+ Iva	
Allegati	Preventivo Offerta : N. 21/027/Fg Putignano : 21/02/2017 € 4.023,88+ Iva	

Handwritten signature



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Lavori e forniture in opera: Ditta IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077;
--	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il tecnico incaricato dell'Area Depurazione Foggia
Ingegneria di Processo e Investimenti
Geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora