acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

4/14616

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. M-014982
del 06/02/'17

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione urgente dell'impianto di Rilevazione e Segnalazione Incendi a servizio dell'impianto del Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Locone
Descrizione del disservizio	Anomalia all'impianto di rilevazione e segnalazione incendi a causa dell'usura ed all'obsolescenza dei componenti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento dell'impianto di rilevazione e segnalazione allarme incendio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07.11.2016 – audit interno
Primi interventi adottati	Raccomandazione di maggiore attenzione da parte del personale dell'impianto ed intervento ditta FPS in data 05.01.2017, giusto Rapporto n°4 allegato
Termini di consegna	2 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino, comprendente il controllo e la manutenzione dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi e di tutti i suoi componenti
Denominazione della Ditta affidataria	FPS di Altamura
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché già manutentrice di altri impianti simili di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 350,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Preventivo n. 526/AL/16 del 23.12.2016 ditta FPS
Allegati	- Preventivo n. 526/AL/16 del 23.12.2016 ditta FPS - Rapporto di intervento n°04 del 05.01.2017

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**		**Investimenti**		

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Sanoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

FIRE PROTECTION SYSTEM SRL
P. Iva / C.F.: 05487030727
Via Le Fogge, Z. Art. C.P. 230 - Altamura (BA) - Tel. 080.3106248
Fax. 080.8419914 - e-mail: info@fireprotectionsystem.it
www.fireprotectionsystem.it - www.fpsantincendio.com

TIPO DOCUMENTO: OFFERTA di Manutenzione	**Prot. N°**	**526/AL/16**	**Data**	**23-dic-16**

DITTA:	Spett.le	**ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA**		
Sede Legale:	Via	Cognetti, 36	**Città**	Bari
Sede Operativa / Dest.:		**Imp. Pot. LOCONE**	**Città**	**Minervino**
Partita IVA:				
Contatti:	**Tel.**		**Fax:**	
	e-mail:			
Amm.-Legale Rappresentante:	**Tel:**		**e-mail:**	
Referente:	**Tel:**		**e-mail:**	
Rif. Vs. richiesta:				

1.	**OGGETTO:**	OFFERTA DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

2. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E COSTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE:

In seguito alla Vs. gradita richiesta siamo a formularvi la ns. migliore offerta Tecnico-Economica per i lavori di Manutenzione Ordinaria e di verifica della funzionalità dell'Impianto di Rivelazione e Segnalazione Incendi in dotazione all'impianto di Potebilizzazione del LOCONE sito a Minervino Murge (BA).

La manutenzione, prestata dalla FPS Srl, a mezzo del proprio personale tecnico, comprende i seguenti impianti:

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI:

Manutenzione ai sensi del D.P.R. 547/55 - D.M. 10/03/98 - Norma UNI 9795 - UNI EN 54 parti 1 - 12

CONTROLLO SEMESTRALE (Semestrale)

N. Ord.	Descrizione	U.M.	Q.tà			Costo U.	Importo
1	IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI costituito da:	nr.	1			€ 350,00	€ 350,00
	CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO						
	RIVELATORI DI FUMO						
	RIVELATORI DI TEMPERATURA						
	RIVELATORI ad ASPIRAZIONE (VESDA)						
	RIVELATORI LINEARI di FUMO (Barriere)						
	RIVELATORI GAS CO (monossido di carbonio)						
	RIVELATORI GAS H2 (idrogeno)						
	RIVELATORI di FIAMMA						
	PULSANTI DI ALLARME E DI ATTIVAZIONE MANUALE						
	TARGHE DI SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICHE						
	SIRENA AUTOALIMENTATA						
	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE						
	SERRANDE TAGLIAFUOCO						
TOTALE							**€ 350,00**

RIEPILOGO DELL'OFFERTA:	
TOTALE Importo:	**€ 350,00**
COSTI della SICUREZZA ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs nr. 81 del 9 aprile 2008:	**compresi nella misura del 2%**
TOTALE Generale:	**€ 350,00**

3.	MODALITA' del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

Al termine dei controlli il Tecnico della FPS compilerà il Rapportino di Manutenzione ai sensi del DPR 10/03/98, annotando i controlli effettuati e le anomalie riscontrate. Il Rapportino sarà controfirmato dal Responsabile. Richiederà, inoltre, al Responsabile il Registro delle Attrezzature Antincendio per verificarne lo stato di aggiornamento.

La FPS redigerà ed invierà al committente, tramite fax o e-mail un REPORT di Manutenzione, nel quale saranno descritte tutte le Anomalie riscontrate, le azioni correttive da intraprendere, i materiali da fornire con i rispettivi costi.

Le forniture di materiali e gli interventi straordinari, saranno eseguiti solo previa accettazione.

Durante il periodo del contratto, la Ditta o Società, beneficiaria del servizio, si impegna a non far manomettere gli estintori e/o gli impianti da soggetti che non siano incaricati dalla F.P.S. ; in caso contrario, la F.P.S. declina ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti che ne potrebbero derivare.

4.	ESCLUSIONI:
Il Servizio ed il Canone di Manutenzione Ordinaria non comprendono:	
	Sorveglianza Mensile e Trimestrale (a cura dell'utente NORMA UNI 9994-1:2013 Punto 4.4);
	Fornitura di pezzi di ricambio;
	Revisioni e Collaudi;
	Ricarica di estinguenti (Polvere € 1,50/Kg. - CO2 € 2,50/Kg.);
	KIT di RICAMBIO per collaudo annuale EFC (€ 75,00 bomboletta a CO2, fialetta termofusibile e attuatore pirotecnico);
	Smaltimento;
	Segnaletica di indicazione;
	Verifica della parte documentale e progettuale
	Prova di Integrità del Locale con il ventilatore sulla porta (DOOR FAN INTEGRITY TEST)
	Redazione e Compilazione del Registro delle Attrezzature Antincendio.
	MANODOPERA per Interventi Straordinari: € 30,00/h/p + viaggio a. e r..
	NOLEGGIO di PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) per lavori in quota;
	IVA.

5.	VALIDITA' DELL'OFFERTA:	30 gg.;

6.	DURATA DEL CONTRATTO:	Vs. discrezione;

7.	MODALITA' DI PAGAMENTO:
	Bonifico Bancario a 60 gg.d.f.f.m. presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO sede di Altamura Cod. IBAN: IT IT 40 M 01005 41330 00000 0000684;
	In caso di ritardo o mancato pagamento, la F.P.S. , avrà facoltà di sospendere il servizio senza preavviso e richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con l'obbligo del risarcimento dei danni.

8.	FORO COMPETENTE:
	Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il foro di Bari.

9	NOTE:	E' escluso dalla presente offerta tutto quello non espressamente specificato.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo Cordiali Saluti.

La Fire Protection System Srl

per Accettazione

Timbro e Firma

Fire Protection System S.r.l.
Sede Legale ed Operativa: Via Le Fogge, Z.Art. - C.P. 230 - 70022 Altamura (BA)
P. Iva / C.F. 05487030727 - R.E.A. n. 420675 Tel. 080.3106248 - Fax 080.8419914
e-mail: info@fireprotectionsystem.it - www.fireprotectionsystem.it

Fire Protection System

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato · CERT IND OHSAS 18001 · CERTIFIED Service Suppliers by RINA · IMQ CERTIFIED FGAS Reg CE 304/2008

RAPPORTINO DI INTERVENTO

N° 04/PA/17 Data 05/1/2017

Tecnico Manutentore (Operatore): Antonucci Pietro

CLIENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

SEDE LEGALE: Via _____ N. _____ Città _____ Prov. _____

SEDE OPERATIVA: Via Impianto Locone N. _____ Città MINERVINO MURGE (BT) Prov. _____

RESPONSABILE: _____

RIFERIMENTO: ☐ Contratto ☐ Vs. Ordine ☐ Vs. Richiesta ☐ Ns. Offerta N° _____ Data _____

TIPO IMPIANTO _____ LOCALE PROTETTO _____

☐ RIPARAZIONE ☐ MANUTENZIONE ☐ SOPRALLUOGO ☐ IN GARANZIA

LAVORI ESEGUITI

Ripristino centralina mod. FIGA MT51: fornitura e posa in opera n° 5 sotto x pulsanti, prove di accensione e funzionamento di tutti i componenti della centrale rivelazione fumi e segnalazioni sonore. L'impianto viene lasciato in servizio.

MATERIALE FORNITO	CODICE/ART N°	Q.TA
Sotto pulsanti		5

DURATA INTERVENTO

INIZIO ore 08:00	FINE ore 12:00	INIZIO ore	FINE ore	Nr. TECNICI 1	MANO D'OPERA TOTALE ORE 4
ORE DI VIAGGIO (A+R)		KM PERCORSI (A+R)		QUOTA INTERVENTO	

FIRMA DEL TECNICO _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Estintore Emergenze n. 14 P84 / 06.0

ESTINTORI
IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO E GAS
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO CON GAS INERTI E HALONCARBONS
IMPIANTI IDRANTI
IMPIANTI SPRINKLER
PORTE TAGLIAFUOCO
ADDESTRAMENTO PERSONALE D.LGS 626/94
SEGNALETICA
ANTINFORTUNISTICA
COLLAUDI ISPESL - RINA RICARICA GAS TECNICI

RINA · CERT IND OHSAS 18001 · CERTIFIED Service Suppliers by RINA · IMQ CERTIFIED FGAS Reg CE 304/2008

Fire Protection System
FIRE PROTECTION SYSTEM SRL
VIA LE FOGGE, Z.ART. - C.P.230
70022 ALTAMURA BA
codice fiscale: 05487030727
cap. sociale i.v.: 20.000
partita iva: IT05487030727
R.E.A.: 420675
telefono: 080.3106248
fax: 080.2058093
web: www.fireprotectionsystem.it - www.fpsar
Spettabile info@fireprotectionsystem.it

e-mail:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

VIA COGNETTI, 36
70121 BARI BA
ITALIA

Destinatario
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

IMPIANTO DEL LOCONE
MINERVINO MURGE BT
ITALIA

FATTURA	numero documento	data documento	all'attenzione di:	telefono	fax
	59	31/01/2017		080.5723111	0805723030

riferimento	vostro codice	codice cliente	partita iva o codice fiscale	pag.
		00500945	IT00347000721	1

pagamento: RIMESSA DIRETTA A RIC.FATTURA
agente: SEDE
banca appoggio effetti:
banca appoggio bonifici: IBAN: IT40 M010 0541 3300 0000 0000 684

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
RIF. RAPP. DI INT. N. 04/PA/17-05/01/17 CONTROLLO E SORVEGLIANZA SEMESTRALE IMPIANTO DI RIVE. E SEGNALAZ. INCENDI	NR	1,00	350,00		350,00	001
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

prot. n. 017881
del 10.02.2017

FORNITURA CONFORME
IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

totale	sconto finale	sconto extra	sconto cassa		spese trasporto	spese bollo	spese incasso
350,00	%						

codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva
001	350,00			ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 17 C6 LETTERA A/TER DPR 633/72

totale imponibile	totale imposta	totale documento in €uro	totale documento
350,00		350,00	EURO 350,00

scadenze: 31/01/2017 350,00