

Direzione Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa Lecce Il Dirigente

Acquedotto Pugliese U - 14/12/2017 - 0146442

Lecce.

Alla Direzione Procurement SEDE

Alla Internal Auditing SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti - Gestione Impianti Depurazione **SEDE**

All'Autorità Idrica Pugliese Via Borsellino e Falcone 70125 Bari

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017. Lavori di ripristino della stazione di sedimentazione secondaria. Impianto di depurazione di Lecce - trasmissione atti.

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Odine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.







INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici Al Direttore Affari Generali All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino della stazione di sedimentazione secondaria.	
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce	
II Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli	
Descrizione del disservizio	Rottura dei supporti degli stramazzi del sedimentatore secondario n. 2	
Motivi dell'emergenza	Assicurare la piena efficienza del sedimentatore secondario n. 2 aumentando la vita utile dello stesso ed evitare il licenziamento del refluo non conforme al normativa vigente, esponendo la Società a possibili sanzioni civili e il personale preposto a sanzioni penali.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 11/12/2017	
Termini di consegna	15 gg.	
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Struttura sommersa sospesa, previo smontaggio dell'esistente, composta N. 04 calate in tubo da tubolare 60x60 sp. 3 mm in acciaio inox AISI 304 lunghezza circa 6 mt, complete di attacchi alla struttura del carroponte; - N. 04 tiranti in acciaio inox AISI 304 lunghezza circa 4 mt, completi di tenditori di sostegno ai tubi di calata; - N. 01 lama di fondo lunghezza 17mt. ricavata da lamiera sp. 4 mm altezz 300 mm con piega in acciaio inox AISI 304, completa di accessori; - N. 01 lama di superficie lunghezza 17 mt. ricavata da lamiera sp. 3 mm altezza 250 mm in acciaio inox AISI 304; - Fissaggio di deflettore esistente, previo smontaggio, verifica e pulizia dei piani di appoggio/fissaggio e installazione di nuovi tirafondi completo ronde in acciaio inox; - Fissaggio di stramazzo esistente, previo smontaggio, verifica e pulizia de piani di appoggio/fissaggio e installazione di nuovi completo rondella in acciaio inox.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal c.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 20.650,00	



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Preventivo del 12/12/2017 €. 20.650,00 Ditta Tek.Metal		
ntervento ascrivibile a:			

Il Responsabile dell'Area

(Ingl Mario Rietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò