acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Verbale di somma urgenza

(Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)

Stato di fatto

Presso l'area di pertinenza del serbatoio di Surbo (Le) è stata rilevata la perdita dalla condotta del Grande Sifone Leccese Ramo Jonico. La tubazione ha diametro DN 900 ed è in cemento armato con giunti a bicchiere.

Al fine di verificare la tipologia di perdita è stato eseguito un saggio sulla condotta in corrispondenza della fuoriuscita di acqua. L'accertamento ha evidenziato che la perdita insiste in corrispondenza del bicchiere di giunzione tra due tubazioni.

Motivazioni della somma urgenza

Vi è la necessità di procedere alla riparazione dell'importante vettore idrico per il recupero della risorsa che viene dispersa e per scongiurare eventuali problematiche di natura igienico-sanitaria.

Considerazioni finali e affidamento in somma urgenza

Al fine di ripristinare il normale funzionamento della condotta adduttrice si è pensato di utilizzare un giunto di riparazione idoneo per le giunzioni a bicchiere con apposito carter.

Si è proceduto a richiedere un preventivo per la fornitura diretta del pezzo speciale da gestire in regime di somma urgenza.

L'intervento di messa in opera avverrà per mezzo dell'appaltatore del contratto di manutenzione e servizi dell'Ambito Territoriale n. 10.

Allegato:

- Preventivo fornitore n. 229 del 08/05/2018

Lecce 15/05/2018

Distinti saluti

Il Responsabile Area Esercizio Territoriale
Ing. Claudio Della Bona

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura franco magazzino Lecce di giunto di riparazione modello "Hydro-stop" in acciaio al carbonio elettro-saldato per tubi De 1040-1080 mm per giunto in corrispondenza del bicchiere di condotta in c.a.
Impianto	Condotta Grande Sifone Leccese Ramo Adriatico
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Perdita idrica in corrispondenza del giunto a bicchiere
Motivi dell'emergenza	Riparare la perdita nel tempo più breve possibile per il recupero di risorsa idrica e scongiurare problemi sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23 Aprile 2018
Primi interventi adottati	Scavo per verifica tipologia di perdita. Richiesta preventivo fornitore
Termini di consegna	In somma urgenza. 7 giorni data ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Giunto di riparazione modello "Hydro-sto" in acciaio al carbonio elettro-saldato De 1040-1080, dotato di guarnizione, tirante ria in acciaio zincato. Lunghezza carter 400 mm.
Denominazione della Ditta affidataria	Hydro-cos srl. S.S. 7 km. 611 – 74011 Castellaneta (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitore di pezzi speciali
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.900,00 oltre Iva come per Legge se dovuta
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il prezzo è ritenuto congruo. Preventivo alla ditta appaltatrice pari ad € 5.900 da parte di Idroterm da Bari n. 2604181655FS del 26.04.2018.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo impresa e verbale di somma urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	-Preventivo n. 229 del 08.05.2018; - Verbale di somma urgenza.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

(Ing. Maurizio Raddi)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Responsabile STO di Lecce

(Ing. Marcello Rainò)

Acquedotto Pugliese
E - 14/05/2018 - 0049024

HYDRO-COS
Nos Dominemus Aqua

ing. Raddi

BUREAU VERITAS

25

PROPOSTA d'OFFERTA/ORDINE
PRO 07 – MOD/GDC/05 Rev. 0 del 07/01/09
N° **229** RdO N° Cod. Cliente data **08/05/2018**

Spett.le **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**
Indirizzo **Via Cognetti, 36**
C.A.P. **70121** Città **BARI (BA)**
Ing. Maurizio Raddi
mail: m.raddi @aqp.it

Facciamo seguito alla gradita richiesta, della quale Vi ringraziamo, per formulare offerta relativa ai seguenti giunti:

Quantità	*Descrizione*	*€/cad.*	*Totale*
	Giunto di riparazione modello "HYDRO STOP", realizzato in acciaio al carbonio S235JR elettro-saldato, rivestito a polvere epossidica atossica PLASCOAT PPA571 ES certificata WRAS, R.A.L. 5017, dotato di guarnizione EPDM da 70 shore, in gomma anti-invecchiante certificata WRAS, tiranteria in acciaio zincato elettroliticamente		
01	Mod. HS 255, per tubi aventi range 1040-1080 mm, con carter avente lunghezza 400 mm, dotato di sfiato superiore da 2"	3.900,00	
		Totale fornitura €	**3.900,00**

S.E.&O.

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Prezzo = netto
Validità = 30 gg.
Consegna = 7 gg.ll. d.o.
Resa = f.co Vs.magazzino Lecce, con addebito in fattura
Pagamento = solito
I.V.A. = Vs. carico
Imballo=al costo

Firma Responsabile Commerciale
HYDRO-COS. s.r.l.
Dario Rotolo
Chief Marketing Officer
Tel. +39 099 8493855 / +39 099 8493853
e-mail: d.rotolo@hydrocos.com

Firma per Accettazione del Cliente	Timbro HYDRO-COS e Firma DG	Firma DG per Riesame e Accettazione Modifiche
	HYDRO-COS. S.r.l. 74011 CASTELLANETA (TA) L'Amministratore	