

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto:</i> <i>Acquedotti di adduzione primaria vettore Gioia – Bari – Laterza – Lavori di riparazione di perdita con sostituzione di sfiato automatico a doppio galleggiante del diametro ø 200 alla Progressiva Km 2+515</i>
Impianto	<i>Sfiato automatico a doppio galleggiante.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Gioia – Bari sfiato ø 200 Progr. Km. 2+515.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 15 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>24 Novembre 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Sostituzione di sfiato automatico</i>
Termini di consegna	<i>28 novembre 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento nuovo sfiato automatico a doppio galleggiante ø 200.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 1.701,78</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

*Direzione Operativa
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Grandi Vettori e Serbatoi*

Oggetto: *Acquedotti di adduzione primaria vettore Gioia - Bari - Laterza - Lavori di riparazione di perdita con sostituzione di sfiato automatico a doppio galleggiante del diametro $\varnothing$ 200 alla Progressiva Km 2+515.*

RELAZIONE TECNICA

Come da allegato verbale di accertamento di Somma Urgenza del 24 novembre '16 si rappresenta la necessità di eseguire con urgenza i lavori di riparazione di una forte perdita idrica sulla condotta di adduzione primaria e precisamente sullo sfiato automatico $\varnothing$ 200, alla Progressiva Km 2+515, stimata per 15 l/sec. Totali.

Sulla condotta di adduzione primaria denominata Gioia - Bari, e precisamente lo sfiato automatico a doppio galleggiante, del diametro di mm. $\varnothing$ 200, si ritiene opportuno intervenire con urgenza alla posa in opera di un altro sfiato automatico a doppio galleggiante, in agro di Laterza (Ta).

Le attività per l'esecuzione della posa in opera di tre carter, è il seguente:

Smontaggio di vecchio sfiato galleggiante del $\varnothing$ 200;

Montaggio di nuovo sfiato galleggiante del $\varnothing$ 200;

Rinterro;

La Direzione Lavori, nella persona del geom. Angelo Castrignano, accertato quanto descritto, ha disposto l'esecuzione dei lavori alle opere sopradescritte.


L'importo dei lavori presunti, da consuntivare a fine lavori, ordinati all'Impresa Faver S.p.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina 31, ammonterebbero a circa € 1.800,00.

Bari, 24 novembre 2016

Il direttore dei lavori



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese s.p.a.

Direzione Operativa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Acquedotti di adduzione primaria vettore Gioia - Bari – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in acciaio Sfiato automatico del diametro $\varnothing$ 200 in agro di Laterza (Ta).

COMMITTENTE: AQP s.p.a.

Data, 24/11/2016

IL TECNICO



Direzione Operativa - Appr. Idrico, Potabilizzazione - Area Ingegneria

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Investimento (SpCat 1)							
	Lavori di riparazione perdita sulla condotta in acciaio							
	Sfiato automatico del diametro ø 200 in agro di Laterza							
	(Ta). (Cat I)							
1 A001	Operaio Specializzato	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	35,18	281,44
2 008	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a caldo.	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	73,54	588,32
3 054	Fornitura e posa in opera di bulloni, dadi e rondelle in acciaio zincato compreso il trasporto, lo scarico e l'esecuzione del collegamento bullonato. Il materiale sarà fornito nel ... ioni bullonate. Il prezzo comprende ogni altro onere e magistero per la posa in opera della flangia a regola d'arte. Bulloni 20 x 90					20,00		
	SOMMANO kg					20,00	4,79	95,80
4 043	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazioni in acciaio di qualsiasi forma, diametro e spessore, compreso la preparazione delle superfici da collegare, i collegamenti ... pulizia, la disinfezione con latte di calce, sfridi e quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Riduzione Dn 200 x 150				6,340	6,34		
	SOMMANO kg					6,34	6,64	42,10
5 045	Posa in opera di flange piane e cieche in acciaio di qualsiasi diametro e PN, compreso il carico e il trasporto delle flange, dei bulloni e delle guarnizioni dal magazzino dell'AQ ... one, la pulizia, la disinfezione con latte di calce e quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Flangia piana ø 200 Flangia piana ø 150				7,170 9,770	7,17 9,77		
	SOMMANO cmø					16,94	5,97	101,13
6 077	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento-svuotamento - degasaggio) con corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 2004 , ... ire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Sfiato a tripla funzione PFA 16-25 e foratura flangia PN 10-16 Dn 150.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	524,25	524,25
7 Nota spesa	Guarnizione tondo para ø 200					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'633,04

COMMITTENTE: AQP s.p.a.

COMMITTENTE: AQP s.p.a.

COMMITTENTE: AQP s.p.a.

COMMITTENTE: AQP s.p.a. [Computo.dcf (C:\Users\operativa\Desktop\Documenti\Angelo\Manutenzioni\Anno_2016\Somma Urgenza Laterza) v.1/10]