



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di grigliatura
Impianto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Stazione di grigliatura inefficiente a causa del cattivo funzionamento di varie apparecchiature al servizio della stessa (filtrococlea, paratoie, valvola a clapet, ecc.).
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento di grigliatura dell'affluente al fine di evitare che i materiali solidi non sedimentabili interessino le successive fasi di trattamento, intasando tubazioni e pregiudicando il funzionamento di macchine ed apparecchiature elettromeccaniche. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/05/2017, il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Incaricata ditta specializzata prontamente disponibile per i necessari interventi di riparazione.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Manutenzione straordinaria della stazione di grigliatura consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornitura e posa in opera di nuova valvola di non ritorno DN 150 PN 16, compreso n. 2 guarnizioni DN 150 e n. 9 bulloni 16x70 previo smontaggio e rimozione della vecchia valvola; ▪ Smontaggio, trasporto in officina e rifunzionalizzazione del filtro coclea mediante rifacimento dell'avvolgimento elettrico del motore e ripristino del riduttore con sostituzione dei relativi cuscinetti radiali, a sfera e conici; ripristino cestello danneggiato e forato mediante sostituzione di gomma telata e pulizia dei componenti meccanici; ▪ Trasporto c/o impianto, riposizionamento della macchina nella propria

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">sede e prove di funzionamento;Ripristino funzionale delle paratoie manuali bloccate e mal funzionanti mediante smontaggio delle stesse, verifica dei profilati e ripristino degli organi in movimento;Verifica di tenuta e di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. Termoidraulica – Via Adua, 108 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.717,05 (Tremilasettecentotrentasette/05) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.373,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 3/2017 del 22/09/2017
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente ST/O
Ing. Girolamo Vitucci