



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di equalizzazione e sedimentazione finale.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Temporaneo fuori servizio della vasca di equalizzazione essendo in corso i lavori di copertura della stessa.
Motivi dell'emergenza	Garantire una portata costante di liquame da trattare, evitando picchi idraulici e di carico organico, al fine del regolare andamento del processo depurativo e del rispetto dei limiti tabellari. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino delle suddette situazioni.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25/08/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica fattibilità intervento provvisorio.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione sistema di rilancio acque chiarificate in uscita dal sedimentatore secondario n. 3 verso il pozzetto ripartitore al servizio dei sedimentatori finali mediante: - fornitura e posa in opera di mt. lin. 53,00 di tubazione aerea in acciaio zincato DN 200 completa di staffe, raccorderia e bulloneria varia; - fornitura e posa in opera di mt. lin. 120,00 di cavo elettrico 4x10 FG160R 16/4 per alimentazione elettropompa completa di quadro elettrico forniti dalla committente; - installazione di cisterna e pompa per dosaggio PAC, forniti dalla committente, con relativo piping in PVC.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.253,30 (Quattordicimiladuecentocinquantatre/30) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 15.837,00 – sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 25/08/2017
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vucchi

