



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di dissabbiatura e disoleatura
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Bisceglie
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalo funzionamento del sistema di estrazione sabbie e raccolta grassi rispettivamente a servizio della stazione di dissabbiatura e disoleatura dell'affluente.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento delle stazioni suddette al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche, presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 29/05/2017, il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Vuotatura dei comparti e verifica mancato funzionamento delle apparecchiature sommerse.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di manutenzione del sistema di estrazione sabbie e di raccolta grassi del disoleatore mediante: 1. Sostituzione di n. 30 assigenatori serie 4700, mod. 4703 della ditta Xylem nel comparto dissabbiatura; 2. Sostituzione di tubazione esistente con ml. 8,00 ca. di nuova tubazione in acciaio inox AISI 304 Dn 150 a servizio dei due pozzetti della disoleatura; 3. Modifiche alle due vaschette di raccolta sostanze organiche mediante realizzazione di nuovi imbuti e di nuova tubazione di scarico.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA).



acquedotto  
pugliese  
C.A.P. - C.A.S. - C.A.S. - C.A.S.

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 8.100,00 (ottomilacento/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 8.527,10 – sconto 5%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 46 del 12/06/17
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci**