acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di sedimentazione secondaria n. 1.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazioni interrate a servizio della linea fanghi di ricircolo e supero del sedimentatore secondario n. 1.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della stazione suddetta al fine di evitare sversamenti di fanghi su suolo e sottosuolo, rispettare i limiti allo scarico e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06/07/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione delle linee interessate ed esecuzione di scavi per individuazione perdite.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle tubazioni a servizio della linea fanghi di ricircolo e supero del sedimentatore secondario n. 1, mediante: ▪ Scavo a mano e con ausilio di mezzo meccanico in presenza di numerosi sottoservizi per ricerca perdite; ▪ Demolizione e ricostruzione di parti in cemento; ▪ Tagli con cannello su tubazioni esistenti; ▪ Fornitura in opera di nuovi tratti di tubazioni in acciaio e PEAD di vario diametro comprese flange, manicotti, saracinesche, curve, bulloneria, ecc.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	▪ Rinterri con materiale riveniente dagli scavi previa formazione di strato di sabbia sulle nuove tubazioni; ▪ Trasporto a rifiuto del materiale di risulta; ▪ Verifica di tenuta definitiva delle tubazioni; ▪ Formazione di cassonetto armato con rete elettrosaldata Dn 5 maglia 20x20 e getto di mc. 6 di calcestruzzo Rck 250 per ripristino pavimentazione stradale.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 21.193,37 – sconto 8%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 57 del 18/07/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci