



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese - Acquis. S. B. C. Comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/05/2017 - 0054000

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di ricircolo fanghi e sedimentazione finale linea "B".
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione di ricircolo fanghi e parti sommerse del carroponete a servizio del sedimentatore finale della linea "B".
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, evitare sversamenti di fango sul suolo e preservare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e manutenzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA – BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08/03/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione linee di trattamento ed esecuzione saggi su tubazione per verificarne condizioni e stato.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazione interrata a servizio del ricircolo fanghi e rifunzionalizzazione del carroponete del sedimentatore finale linea B, mediante fornitura e posa in opera di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ N. 11 barre da ml 6,00 cad. di tubo in acciaio DN 300 sp. 10 mm. con rivestimento epossidico esterno; ▪ N. 1 riduzione in acciaio 400x300 sp. mm. 10; ▪ N. 5 curve in acciaio a 90° DN 300 sp. mm. 10; ▪ N. 3 rotoli di nastro altene; ▪ Kg. 10 di primer bituminoso; ▪ MC. 8,00 di sabbia di cava;

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kg. 23,00 di lamiera inox lavorata; ▪ Kg. 27,00 di gomma telata; ▪ Kg. 76,00 di ferro lavorato per staffe di ancoraggio nuova tubazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 19.976,00 (diciannovemilanovecentosettantasei/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 22.196,00 – sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo prot. n. 20 del 15/03/2017.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

