



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI GESRI

Alla IAUAM

All'AIP Puglia

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Acquedotti di adduzione primaria vettore Ofanto _perdite idriche allo schiato e scarico denominato 12/1 ubicato nell'agro del Comune di Melfi
<b>Impianto</b>	
<b>U.T.</b>	VESAP
<b>Descrizione del disservizio</b>	Perdite idriche e messa insicurezza opere
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	08 novembre 2016
<b>Primi interventi adottati</b>	
<b>Termini di consegna</b>	immediato
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Scavi e rinterri, sostituzione tratto tubazione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 23.769,47
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzi rilevati dal tariffario delle opere pubbliche edizione 2013 della Regione Puglia. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	consuntivo
<b>Allegati</b>	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	Euro 23.769,47
-----------------	--	--------------	----------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile dell'Area VESAP**



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

*Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione  
Area Grandi Vettori e Serbatoi*

**Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Acquedotti di adduzione primaria vettore Ofanto per riparazione perdita idrica allo scarico 12/1 ubicato nell'agro del Comune di Acquilonia (AV).**

## RELAZIONE TECNICA

Come da allegato verbale di accertamento di Somma Urgenza del 08 novembre '16, a seguito di segnalazione effettuata dalle squadre addette al controllo dei grandi vettori e al sopralluogo effettuato sulla condotta in oggetto indicata, si è riscontrata la presenza di una consistente perdita idriche allo scarico n. 12/1.

Tale perdita può essere causa di pericolo per la strada S.S. Ofantina che corre parallela al vettore idrico e per la condotta stessa inoltre determina un dispendio della risorsa idrica, causa danni a terreni circostanti, pertanto da valutazioni effettuate si è ritenuto di intervenire con urgenza al fine di eliminare la perdita idrica.

I lavori da eseguire sono:

Svuotamento del tratto di condotta mediante l'apertura degli scarichi a monte e valle della condotta scavo nella zona interessata dall'intervento;

costituzione di passo d'uomo per poter accedere alla condotta;

intervento di saldatura all'interno della condotta in prossimità dello scarico;

costruzione di nuovo scarico e collegamento a quello esistente;


messa in esercizio della condotta;

rinterro dello scavo.


Il sottoscritto direttore dei lavori, accertato quanto descritto, ha disposto l'esecuzione dei lavori, all'Impresa Faver S.p.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31, per un importo dei lavori stimato in € 23.769,47.

Bari 08 novembre 2016

*Il direttore dei lavori  
geom. Francesco Campanelli*



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,80 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



N. d'ordine	Art. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Unità di Misura	TOTALE	Prezzo unitario	IMPORTI
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso				
		riporto							14.040,91	
53		FORNITURA IN OPERA FLANGE CIECHE,ECC.								
		flangia cieca dn 600 pn 16	1			226,50	kg	226,50		
		TOTALE					kg	226,50	6,22 1.408,83	
37		FORNITURA IN OPERA TUBO ACCIAIO DN 1600,ECC.								
		tubo dn 1600					m	3,50	830,17 2.905,60	
126		FORNITURA IN OPERA MANUFATTI IN FERRO,ECC.								
		scala alla marinara		4,00		15,00	kg	60,00		
		botola circolare dn 1600	1			150,00	kg	150,00		
		TOTALE					kg	195,00	7,00 1.365,00	
25		FORNITURA IN OPERA TUBO ACCIAIO DN 150,ECC.								
		tubo dn 150					m	12,00	48,82 585,84	
46		POSA IN OPERA APPARECCHIATURE IDRAULICHE,ECC								
		valvola a sfera dn 150	1			15,00	cmdn	15,00	28,55 428,25	
49		RIMOZIONE DI TRATTI DI TUBAZIONE,ECC								
		taglio dn 600 su condotta dn 2000		60	0,6	3,14	cmdn/r	113,04	6,00 678,24	
14		ELETTROPOMPA OLTRE 1000 L/MIN								
		pompaggio acqua	4			10,00	ore	40,00	7,87 314,80	
4		NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 5,1 A 20 KWA								
		elettropompa	2			10,00	ore	20,00	39,60 792,00	
		MATERIALI								
		valvola a sfera dn 150					cad.	1,00	1250,00 1.250,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI									23.769,47	
		a riportare								

Il direttore dei lavori  
geom. Francesco Campanelli

Visto: Il Responsabile del Procedimento:  
ing. Luciano Venditti

L'Impresa Faver  
Sig. Luigi Ruggiero