

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	"Lavori in somma urgenza" - Rifunionalizzazione del pozzo denominato "Poggiorsini" mediante fornitura di nuovo motore e relativi cavi elettrici di alimentazione.
impianto	Pozzo "Poggiorsini" c.da Adogna in agro di Poggiorsini.
DIRAP	VESAP
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo in oggetto a causa di un guasto all'impianto elettromeccanico
Motivi dell'emergenza	Interruzione del servizio idrico nell'intero abitato del Comune di Poggiorsini, in quanto il pozzo rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento idro-potabile a servizio della rete idrica di tale abitato
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione pervenuta il 30/08/17 dalla squadra di conduzione pozzi.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento della U.O. Manutenzione Specialistica di AQP che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai propri manutentori elettromeccanici, ha comunicato la necessità di sostituire il motore elettrico dell'elettropompa sommersa in avaria, nonché i relativi cavi elettrici di alimentazione in basso isolamento.
Termini di consegna	4 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	sostituzione del motore elettrico in avaria con motore marca Caprari tipo MAC 880-9 e relativi 1.500 mt. di cavi elettrici di alimentazione isolato in EPR, tipo FG16OR16, sez. 1x70 mm ² , previo smontaggio della colonna montante del pozzo e fornitura in opera di accessori quali bulloni in acciaio, guarnizioni per alta pressione, kit di giunzione elettrica (con miscela termoindurente), fascette reggicavo, ecc
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito S.r.l. di Monopoli - Via Baione n.c. zona industriale
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fiduciaria AQP, specializzata nel settore, che ha dato disponibilità di pronto intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 35.201,25




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 517/2017 del 05/09/17 della ditta Sanvito S.r.l.
Allegati	Verbale somma urgenza, Consuntivo della ditta Sanvito S.r.l., Certificato di Regolare Esecuzione.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Sergio Biasi



Si autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori





Sarvito srl

Via Baione n.c. zona industriale
70043 - Monopoli
casella postale 115
Tel 080 2229890 - Fax 080 2146009
email: info@sarvitosrl.it - www.sarvitosrl.it
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 03379480720
Cap. sociale € 119.500,00 i.v.
REG. IMPRESE DI BARI 03379480720



Monopoli, 05.09.2017

Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.

c.a. Ing. Sergio Blasi
p.c. per.ind. Bernardino Gramagna

Consuntivo n. 517 / 2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Pozzo artesiano in agro di Poggiorsini

Per quanto in oggetto specificato è stato necessario quanto di seguito descritto:

Descrizione	Quantità	Prezzo listino	Sconto	Prezzo netto
Materiali (rif. ns. d.d.t. n. 463/B del 01/09/2017)				
Motore elettrico ditta Caprari tipo MAC 880-9	n.1	8.340,00	35%	5.421,00
Cavo isolato in EPR di tipo FG16OR16 sez. 1x70mmq	Mt. 1500	6,40 / m		9.600,00
Bullone in acciaio 8.8 16x70 con dado alto	n. 350	2,20		770,00
Guarnizione atossica per alta pressione DN100 PN40	n. 45	5,40		243,00
Kit giunzione elettrica con miscela termoindurente e guaine termoretraibili	n.1	180,00		180,00
Kit di fascette e nastri telati reggicavo	n.1	160,00		160,00
Manodopera				
Per smontaggio e rimontaggio, prove di funzionamento e collaudo	a.c.	11.849,25		11.849,25
Indennità di trasferta (3 gg a € 45,00 / giorno per n. 7 operai)	n. 21	45,00		945,00
Noleggii e spese accessorie				
Noleggii gru semovente da 80 T € 1500,00 / gg	Gg 3	4.500,00		4.500,00
Servizio di vigilanza notturna per piantonamento fisso del cantiere a dalle 17:00 alle 08:00	15 ore	35,00		525,00
Trasporti - km 112 per tratta per n. 6 volte	672 km	1,50 / km		1.008,00
Totale complessivo (Euro trentacinquemiladuecentouno / 25 + I.V.A.)				€ 35.201,25 + I.V.A.

Condizioni di fornitura

- **Trasporto:** compreso
- **Consegna:** effettuata
- **Pagamento:** bonifico 60gg d.f.f.m.
- **Validità offerta:** 30 giorni solari

In attesa di Vs. gradito riscontro in merito, distintamente salutiamo.

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. **Grazio SANVITO**