



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 20/11/2017 - 0135997



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Fornitura di Kit by-pass inverter con soft-start 3RW presso la stazione di sollevamento finale. Impianto di
depurazione di Uggiano La Chiesa - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Ordine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 20/11/2017 - 0135997



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di Kit by-pass inverter con soft start 3RW presso la stazione di sollevamento finale.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Uggiano La Chiesa
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Con inverter guasto, non si ha la possibilità di avviare manualmente la pompa a servizio della stazione del sollevamento finale.
Motivi dell'emergenza	Consentire di avviare manualmente l'elettropompa a galleggianti a servizio della stazione di sollevamento iniziale, a mezzo di soft start bypassando l'inverter.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 01/08/2017
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di kit costituito da soft start 3RW, commutatore di potenza, protezioni e quant'altro necessario per bypassare in emergenza l'inverter attualmente installato, incluso adeguamento del cablaggio di potenza del quadro, adeguamento del circuito aux e delle interconnessioni con il plc, adeguamento schemi e certificazioni.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Telmes Srl SP 231 Km 1 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta realizzatrice del quadro elettrico di che trattasi; la scelta è legata al fatto che la stessa ditta ricertificherebbe istantaneamente lo stesso quadro a seguito dell'intervento eseguito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.550,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 232/00 del 02/08/2017
Allegati	Preventivo n. 232/00 del 02/08/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---




acquedotto
pugliese
l'acqua. L'ha costoro

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietresanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

