



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2016 - 0129740



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazioni di trattamento: linea fanghi dell'ispessitore, linea ricircolo miscela areata e stazione di grigliatura.
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della linea di caricamento fanghi dell'ispessitore, della linea di ricircolo miscela aerata e del compattatore del vaglio della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle varie stazioni di trattamento per il buon andamento dell'impianto depurativo ed il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di carpenterie metalliche ed apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di un tratto di tubazione interrata in acciaio DN 150 di alimentazione ispessitore fanghi, riparazione tubazione di ricircolo miscela aerata, riparazione motore elettrico e pompa rotativa del compattatore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, sn – San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.421,90 (dodicimilaquattrocentoventuno/90).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 15% sull'importo totale.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 208/2016r2 del 25/10/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**



P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio



AZIENDA CERTIFICATA



HYDROTECHNOLOGY



C.F.: PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo 208/2016r2	Data documento: 25/10/2016	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione
		indirizzo: P.IVA

IMPIANTO DI: Andria

OGGETTO: Intervento di urgenza per il ripristino funzionale della linea interrata carico fanghi all'ispessitore

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE	
AP1 - Intervento di urgenza per il ripristino funzionale della linea interrata carico fanghi all'ispessitore: - Scavi a sezione obbligata per sondaggio tubazione interrata pertinente alla linea, ponendo particolare attenzione ai sotto servizi; - Individuazione della linea danneggiata soggetta a perdite copiose di liquame affiorante sul piano strada; - Intercettazione del tratto danneggiato e sostituzione dello stesso con tubazione in acciaio catramato DN 150; - Richiusura scavo e sistemazione esterna con rete elettrosaldata e cemento.	cp	1,00	€ 11.454,00	€ 11.454,00	
AP2 - Ripristino funzionale relativo al compattatore COSME CO 80 matricola 792/08: - smontaggio compattatore; - revisione motore elettrico e pompa rotativa; - assemblaggio finale; - riposizionamento in opera e verifica di funzionamento.	cp	1,00	€ 2.748,00	€ 2.748,00	
AP3 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della linea ricircolo miscela aerata LINEA B: - individuazione del guasto responsabile del disagio caratterizzante la linea; - intervento di saldatura per ripristino carpenterie ed eliminazione delle fessure che causano copiose perdite di liquame; - verifica finale di funzionamento.	cp	1,00	€ 412,00	€ 412,00	
TOTALE PREVENTIVO		Sconto	PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 14.614,00		15%	€ 12.421,90	€ 2.732,82	€ 15.154,72

Acquedotto Pugliese
E - 12/12/2016 - 0129737

